DIAGNOSTIC PRODUITS / EQUIPEMENTS / MATERIAUX / DECHETS AVANT DEMOLITION (Partie Tableur)

DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION DE BATIMENTS SITUES A PLUMELIAU-BIEUZY (56)

EPF BRETAGNE

lundi 14 septembre 2026

RAPPEL : Les quantités indiquées dans le document sont des estimations et ne constituent en rien des valeurs contractuelles.

L'entrepreneur doit vérifier les quantités en jeu, de sa propre initiative, lors de sa visite des lieux. Il lui appartient de faire toutes les investigations ou vérifications qu'il juge utiles pour la constitution de son offre, qui est forfaitaire.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucun complément de rémunération en cas de discordance entre les métrés de cet audit et la réalité du chantier.

Data sensitivity - Internal

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

cerfa
N° 16287*01

Formulaire de diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

Le formulaire est émis par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires[1]. Il est accompagné d'une notice pour vous guider, à chaque étape, dans le remplissage et vous informer de vos obligations déclaratives. Les chiffres entre parenthèses renvoient vers la section d'aide au remplissage de la notice.

En tant que maître d'ouvrage vous devez transmettre ce formulaire rempli au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (soit en le remplissant en ligne sur la plateforme plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr, soit en l'envoyant par mail à plateforme.PEMD@cstb.fr) **avant l'acceptation des devis ou la passation des marchés travaux.**

1- L'opération

Adresse de l'opération :

Adresse (numéro et voie) : Bourg

Code postal : 56 930 Commune : PLUMELIAU-BIEUZY

Date estimée de début de chantier :

Date estimée de fin du chantier (optionnel) :

La démolition est-elle (1) : ☑ Une démolition ☐ Une rénovation significative ☐ Les deux

Nombre de bâtiments concernés par la démolition : 5

Surface totale de plancher à démolir : 1830,00 m²

Nombre de bâtiments concernés par la rénovation significative :

Surface totale de plancher à rénover :

Typologies principales des bâtiments (2) :

- ☐ Maison individuelle
- ☐ Logement collectif
- ☐ Commerces
- ☐ Bureaux
- ☑ Bâtiment industriel
- ☐ Etablissement de santé
- ☐ Etablissement d'enseignement
- ☐ Café, hôtel, restaurants
- ☐ Bâtiment à usage sportif ou de loisir
- ☐ ICPE
- ☐ Autre :

Date d'obtention du permis de construire du bâtiment le plus ancien ou à défaut l'année de construction (approximative si la date précise n'est pas connue).

S'il s'agit d'un lot, indiquez la date de l'année du bâtiment qui a la plus grande surface de plancher :

1. Articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation (Article 51 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire)
Plus d'informations sur legifrance.gouv.fr

Data sensitivity - Internal

Cochez, s'il y en a eu, le(s) type(s) d'opération(s) au(x)quel(s) le bâtiment a été soumis depuis la date mentionnée ci-dessus :

- ☐ Rénovation importante (date optionnelle : MM/AAAA)
- ☐ Opération de décontamination (ex: désamiantage)
- ☐ Autre intervention
- ☐ Aucune opération
- ☑ Ne sait pas

2- Le maître d'ouvrage

Si personne physique :

Nom d'usage :

Prénom :

Si personne morale :

Raison sociale : EPF Bretagne

Numéro de Siret ou Siren : 51 418 579 200 033

Adresse :

Numéro et voie : 13 av. Henri fréville

Code postal : 35 207 Commune : Rennes cedex 2

3- Le diagnostiqueur

Si personne physique :

Nom d'usage :

Prénom :

Si personne morale :

Raison sociale : AD INGE

Numéro de Siret ou Siren : 47 761 747 600 031

Adresse :

Numéro et voie : 103 Avenue Henri Fréville

Code postal : 35200 Commune : Rennes

Assurance souscrite par le diagnostiqueur :

☑ **Je déclare qu'en cas de sinistre l'assurance souscrite couvre les activités du diagnostiqueur et que le montant de la garantie est d'au moins 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.**

Nom de la compagnie d'assurance : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

Numéro de police : FRL002235

Date de validité : du 01/04/2026 au 31/12/2026

Compétences du diagnostiqueur :

☑ **Je déclare pouvoir justifier des compétences du diagnostiqueur à la demande de l'administration. (3)**

Data sensitivity - Internal

Date de la dernière visite de l'opération : mars-26

Les bâtiments ou parties de bâtiments visitées par le diagnostiqueur :

TOUS

Les parties de bâtiments non visitées :

Extérieurs du site

Raisons pour n'avoir pas visité ces parties :

Présence trop importante de ronces

Le diagnostic a-t-il identifié des vices ou des désordres apparents dans des composants des bâtiments ?

☐ Oui ☑ Non

Le rapport de diagnostic fournit-il des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation ?

☐ Oui ☑ Non

Documents consultés :

- ☐ Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des bâtiments existants
- ☐ Plans
- ☑ Diagnostic amiante
- ☑ Diagnostic plomb
- ☐ Diagnostic termites
- ☐ Autres :

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

Hangar

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**60,00 m**	**Surface au sol :**	**1500,00 m²**
Largueur extérieure :	**25,14 m**	**Surface de plancher :**	**1500,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**9,83 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**5,35 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**1** **Type :** RDC		

DESCRIPTION							Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio							FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
																			Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	Hangar	**Fondations et infrastructures**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	Hangar	Plots Béton 60*60 cm	Béton	RAS	E	22	0,60 m	0,60 m	1,50 m	11,88 m³	2,50				**29,70 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	29,70 T	-	0,00 T	-
3	Hangar	Longrines en béton	Béton	RAS	E	1	170,28 m	0,04 m	0,40 m	2,72 m³	2,50				**6,81 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	6,81 T	-	0,00 T	-
4	Hangar	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	Hangar	**Murs porteurs exterieurs et refend**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
6	Hangar	Poteaux métalliques de ferme ép moy 50	Acier	RAS	E	1				1,78 m³	7,80	ml	154,00	0,090	**13,86 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	13,86 T	-	0,00 T	-
7	Hangar	Profilés longitudial UPN 140	Acier	RAS	E	1				1,05 m³	7,80	ml	510,00	0,016	**8,16 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	8,16 T	-	0,00 T	-
8	Hangar	Lises en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	170,00 m	0,18 m	0,06 m	1,84 m³	0,75				**1,38 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	1,38 T	-	0,00 T	-
9	Hangar	bardage en bac acier simple peau	Divers Métaux	RAS	E					0,86 m³	7,90	m2	968,50	0,007	**6,78 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	6,78 T	-	0,00 T	-
10	Hangar	bardage en bac acier double peau	Divers Métaux	RAS	E					0,53 m³	7,90	m2	296,50	0,014	**4,15 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	4,15 T	-	0,00 T	-
11	Hangar	Polystyrène	Polystyrène	RAS	E	1	308,50 m	1,00 m	0,10 m	30,85 m³	0,04				**1,23 T**	Valorisation energetique	DND	PS	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,23 T	-	0,00 T	-
12	Hangar	Remplissage parpaing ponctuel	Parpaings creux	RAS	E	2	6,00 m	1,80 m	0,20 m	4,32 m³	1,30				**5,62 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	5,62 T	-	0,00 T	-
13	Hangar	Murs béton du quai de chargement	Béton	RAS	E	1	16,58 m	0,70 m	0,20 m	2,32 m³	2,50				**5,80 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	5,80 T	-	0,00 T	-
14	Hangar	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
15	Hangar	**Charpente, Etanchéité et Couverture**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
16	Hangar	Fermes métalliques IPN 55	Divers Métaux	RAS	E	1				3,26 m³	7,90	ml	286,00	0,090	**25,74 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	25,74 T	-	0,00 T	-
17	Hangar	Pannes métalliques UPN 100	Divers Métaux	RAS	E	1				1,84 m³	7,90	ml	1320,00	0,011	**14,52 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	14,52 T	-	0,00 T	-
18	*Hangar*	*Tôles ondulées en fibrociment amianté*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*				*15,00 m²*	*2,20*	*m2*	*1500,00*	*0,022*	*33,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*33,00 T*	*Elimination*
19	Hangar	-								0,00 m²	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
20	Hangar	**Planchers et plafond**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
21	Hangar	Dalle béton 17 cm épaisseur	Béton	RAS	E	1	60,00 m	25,00 m	0,17 m	255,00 m³	2,50				**637,50 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	637,50 T	-	0,00 T	-
22	Hangar	Dallage béton du quai de chargement	Béton	RAS	E	1	5,20 m	3,09 m	0,20 m	3,21 m³	2,50				**8,03 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	8,03 T	-	0,00 T	-
23	*Hangar*	*Plafond en polystyrène contaminé*	*Polystyrène*	*Présence d'amiante*	*E*	*3*	*6,00 m*	*25,00 m*	*0,10 m*	*45,00 m³*	*0,04*				*1,80 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*1,80 T*	*Elimination*
24	Hangar	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
25	Hangar	**Cloisons et Doublages**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
26	Hangar	Mur béton en L	Béton	RAS	E	18	2,00 m	0,60 m	0,11 m	2,38 m³	2,50				**5,94 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	5,94 T	-	0,00 T	-
27	Hangar	Structure métallique HEA 180	Divers Métaux	RAS	E	1				0,62 m³	7,90	ml	135,00	0,036	**4,86 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	4,86 T	-	0,00 T	-
28	Hangar	Bastaing en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	4,00 m	38,60 m	0,03 m	4,63 m³	0,75				**3,47 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	3,47 T	-	0,00 T	-
29	Hangar	Structure bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	22,00 m	2,50 m	0,01 m	0,55 m³	0,75				**0,41 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,41 T	-	0,00 T	-
30	Hangar	OSB	Bois Aggloméré	RAS	E	1	22,00 m	2,50 m	0,02 m	0,83 m³	0,75				**0,62 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,62 T	-	0,00 T	-
31	Hangar	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
32	Hangar	**Divers**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
33	Hangar	Divers DEEE (interrupteur, tableau électrique...)	Autres DEEE non dangereux	RAS	E					0,00 m³	0,00				**0,00 T**		DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE		-	0%	0	100%	0,00 T	-
34	Hangar	Divers DND	Déchets en mélange	RAS	E	1				1,08 m³	0,93	Unité	1,00	1,000	**1,00 T**	Elimination	DND	Melange de DND	DND	NON	-	0%	0	100%	1,00 T	Elimination
35	Hangar	Divers bois	Bois peint ou traité	RAS	E	1	45,00 m	1,00 m	1,00 m	45,00 m³	0,75				**33,75 T**	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	33,75 T	-	0,00 T	-
36	Hangar	Divers carton	Papier, Carton	RAS	E	1				6,67 m³	0,03	Unité	1,00	0,200	**0,20 T**	Recyclage	DND	Autres DND	DND	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-
37	*Hangar*	*Accessoires de ventilation en toiture*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,55 m³*	*2,20*	*Unité*	*8,00*	*0,150*	*1,20 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*1,20 T*	*Elimination*
38	Hangar	Pont à bascule- Murs en béton	Béton	RAS	E	1	26,00 m	1,50 m	0,30 m	11,70 m³	2,50				**29,25 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	29,25 T	-	0,00 T	-
39	Hangar	Pont à bascule- Bastaing bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	10,00 m	3,00 m	0,04 m	1,23 m³	0,75				**0,93 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,93 T	-	0,00 T	-
40	Hangar	Pont à bascule- Tôles métalliques	Divers Métaux	RAS	E	1	10,00 m	3,00 m	0,01 m	0,30 m³	7,90				**2,37 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,37 T	-	0,00 T	-
41	Hangar	Stock de briques	Briques montées-ciment	RAS	E	1	5,00 m	1,00 m	1,00 m	5,00 m³	1,30				**6,50 T**	Elimination	DI	Briques	DI	NON	-	0%	0	100%	6,50 T	Elimination
42	Hangar	Enrobé	Enrobé/bitume (sans goudron)	RAS	E	1	2500,00 m	1,00 m	0,05 m	125,00 m³	2,40				**300,00 T**	Remblayage	DI	Melange bitumineux	DI	OUI	Remblayage	100%	300,00 T	-	0,00 T	-
43	Hangar	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-

TOTAL DE DECHETS : 1194,59 T Tonnes

DECHETS VALORISES : 1151,09 T

DECHETS ELIMINES : 43,500 Tonnes

-

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

Extension - bureau

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**24,14 m**	**Surface au sol :**	**200,00 m²**
Largueur extérieure :	**8,02 m**	**Surface de plancher :**	**200,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**7,12 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**5,35 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**1** **Type :** RDC		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio					Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	Extension - bureau	Extension								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	Extension - bureau	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
3	Extension - bureau	Plots Béton 60*60 cm	Béton	RAS	E	5	0,60 m	0,60 m	1,50 m	2,70 m³	2,50				**6,75 T**	Remblayage	DI	OUI	Remblayage	100%	6,75 T	-	0,00 T	-
4	Extension - bureau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	Extension - bureau	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
6	Extension - bureau	Poteaux métalliques IPN 180	Acier	RAS	E	1				0,08 m³	7,80	ml	26,75	0,023	**0,62 T**	Recyclage	DND	OUI	Recyclage	100%	0,62 T	-	0,00 T	-
7	Extension - bureau	Structure longitudinale de bardage U140	Acier	RAS	E	1				0,16 m³	7,80	ml	80,00	0,016	**1,28 T**	Recyclage	DND	OUI	Recyclage	100%	1,28 T	-	0,00 T	-
8	Extension - bureau	bardage en bac acier simple peau	Acier	RAS	E	1				0,16 m³	7,80	m2	178,00	0,007	**1,25 T**	Recyclage	DND	OUI	Recyclage	100%	1,25 T	-	0,00 T	-
9	Extension - bureau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
10	Extension - bureau	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
11	Extension - bureau	Fermes métalliques IPN 180	Divers Métaux	RAS	E	1				0,13 m³	7,90	ml	45,00	0,023	**1,04 T**	Recyclage	DND	OUI	Recyclage	100%	1,04 T	-	0,00 T	-
12	Extension - bureau	Pannes métalliques UPN 100	Divers Métaux	RAS	E	7				0,23 m³	7,90	ml	168,00	0,011	**1,85 T**	Recyclage	DND	OUI	Recyclage	100%	1,85 T	-	0,00 T	-
13	*Extension - bureau*	*Tôles ondulées en fibrociment amianté*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*2,16 m³*	*2,20*	*m2*	*216,00*	*0,022*	*4,75 T*	*Elimination*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*4,75 T*	*Elimination*
14	Extension - bureau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
15	Extension - bureau	Planchers et plafond								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
16	Extension - bureau	Dalle béton 17 cm épaisseur	Béton	RAS	E	1	24,00 m	8,00 m	0,17 m	32,64 m³	2,50				**81,60 T**	Remblayage	DI	OUI	Remblayage	100%	81,60 T	-	0,00 T	-
17	*Extension - bureau*	*Faux plafond type Shédisol*	*Faux plafond minéral*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*24,00 m*	*8,00 m*	*0,10 m*	*19,20 m³*	*0,03*				*0,58 T*	*Elimination*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,58 T*	*Elimination*
18	Extension - bureau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
19	Extension - bureau	Divers								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
20	Extension - bureau	Divers DEEE (interrupteur, tableau électrique...)	Autres DEEE non dangereux	RAS	E					#DIV/0!	0,00	Unité	1,00	0,050	**0,05 T**	Recyclage	DEEE	OUI	Recyclage	50%	0,03 T	50%	0,03 T	Elimination
21	*Extension - bureau*	*Divers DND contaminés*	*Déchets en mélange*	*Présence d'amiante*	*E*					*1,08 m³*	*0,93*	*Unité*	*1,00*	*1,000*	*1,00 T*	*Elimination*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*1,00 T*	*Elimination*
22	Extension - bureau	Divers DND décontaminables	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,93				**0,00 T**	Elimination	DND	NON	-	0%	0	100%	0,00 T	-
23	Extension - bureau	-								0,00 m²	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
24	Extension - bureau	Bureau								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
25	Extension - bureau	Fondations et infrastructures								0,00 m²	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
26	Extension - bureau	Semelles filantes en béton	Béton	RAS	E	1	5,70 m	0,24 m	0,50 m	0,68 m³	2,50				**1,71 T**	Remblayage	DI	OUI	Remblayage	100%	1,71 T	-	0,00 T	-
27	Extension - bureau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
28	Extension - bureau	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
29	Extension - bureau	Murs en parpaing	Parpaings creux	RAS	E	1	5,70 m	2,60 m	0,20 m	2,96 m³	1,30				**3,85 T**	Remblayage	DI	OUI	Remblayage	100%	3,85 T	-	0,00 T	-
30	Extension - bureau	Moins value ouverture	Parpaings creux	RAS	E	-1	4,02 m	1,00 m	0,20 m	-0,80 m³	1,30				**-1,05 T**	Remblayage	DI	OUI	Remblayage	100%	-1,05 T	-	0,00 T	-
31	Extension - bureau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
32	Extension - bureau	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
33	*Extension - bureau*	*Charpente bois contaminée*	*Bois brut ou non traité*	*Présence d'amiante*	*E*	*3*	*2,50 m*	*0,18 m*	*0,06 m*	*0,08 m³*	*0,75*				*0,06 T*	*Elimination*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,06 T*	*Elimination*
34	*Extension - bureau*	*Tôles ondulées en fibrociment amianté*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*				*0,04 m³*	*2,20*	*m2*	*4,00*	*0,022*	*0,09 T*	*Elimination*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,09 T*	*Elimination*
35	Extension - bureau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
36	Extension - bureau	Planchers et plafond								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
37	Extension - bureau	Dalle béton 17 cm épaisseur	Béton	RAS	E	1	4,00 m	1,00 m	0,17 m	0,68 m³	2,50				**1,70 T**	Remblayage	DI	OUI	Remblayage	100%	1,70 T	-	0,00 T	-
38	Extension - bureau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
39	Extension - bureau	Menuiseries								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
40	Extension - bureau	Porte en bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,03 m³	0,75	Unité	1,00	0,020	**0,02 T**	Elimination	DND	NON	-	0%	0	100%	0,02 T	Elimination
41	Extension - bureau	Menuiseries métalliques	Divers Métaux	RAS	E					0,01 m³	7,90	Unité	1,00	0,050	**0,05 T**	Recyclage	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
42	Extension - bureau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
43	Extension - bureau	Divers								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
44	Extension - bureau	Divers DEEE (interrupteur, tableau électrique...)	Autres DEEE non dangereux	RAS	E					#DIV/0!	0,00	Unité	1,00	0,010	**0,01 T**	Recyclage	DEEE	OUI	Recyclage	50%	0,01 T	50%	0,01 T	Elimination
45	Extension - bureau	Divers DND	Déchets en mélange	RAS	E					0,11 m³	0,93	Unité	1,00	0,100	**0,10 T**	Recyclage	DND	OUI	Recyclage	50%	0,05 T	50%	0,05 T	Elimination
46	Extension - bureau	Grille métallique	Acier	Présence de Plomb	E					0,01 m³	7,80		1,00	0,100	**0,10 T**	Recyclage	DND	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-
47	Extension - bureau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-		-	0%	0	100%	0,00 T	-

TOTAL DE DECHETS : 107,40 T Tonnes

DECHETS VALORISES : 100,82 T

DECHETS ELIMINES : 6,577 Tonnes

-

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

Cabanon

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**9,15 m**	**Surface au sol :**	**33,00 m²**
Largueur extérieure :	**3,60 m**	**Surface de plancher :**	**33,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**1,95 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**-**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**1 Type :** RDC		

DESCRIPTION						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio							FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
																			Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	Cabanon	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	Cabanon	Plots Béton	Béton	RAS	E	14	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,90 m³	2,50				**2,24 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	2,24 T	-	0,00 T	-
3	Cabanon	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
4	Cabanon	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	Cabanon	Poteaux bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	14	0,21 m	0,11 m	1,95 m	0,63 m³	0,75				**0,47 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,47 T	-	0,00 T	-
6	Cabanon	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
7	Cabanon	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
8	Cabanon	Charpente bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	0,00 m	52,65 m	1,00 m	0,15 m³	0,75				**0,12 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
9	Cabanon	Tôles ondulées métallique	Divers Métaux	RAS	E	1				0,03 m³	7,90	m2	32,94	0,007	**0,23 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,23 T	-	0,00 T	-
10	Cabanon	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
11	Cabanon	Divers								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
12	Cabanon	Divers DND	Déchets en mélange	RAS	E					0,05 m³	0,93	Unité	1,00	0,050	**0,05 T**	Elimination	DND	Melange de DND	DND	NON	-	0%	0	100%	0,05 T	Elimination
13	Cabanon	Divers bois	Bois brut ou non traité	RAS	E					0,67 m³	0,75	Unité	1,00	0,500	**0,50 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,50 T	-	0,00 T	-
14	Cabanon	Porte bois	Bois brut ou non traité	RAS	E					0,20 m³	0,75	Unité	1,00	0,150	**0,15 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,15 T	-	0,00 T	-
15	Cabanon	Isolant polystyrène	Polystyrène	RAS	E	1	20,00 m	1,00 m	0,05 m	1,00 m³	0,04				**0,04 T**	Incinération	DND	PS	DND	OUI	Incinération	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
16	Cabanon	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
															TOTAL DE DECHETS : 3,80 T Tonnes							**DECHETS VALORISES : 3,75 T**			**DECHETS ELIMINES : 0,050 Tonnes**	

-

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

Préau

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**13,88 m**	**Surface au sol :**	**93,00 m²**
Largueur extérieure :	**6,66 m**	**Surface de plancher :**	**93,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**3,30 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**2,46 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**1** **Type :** RDC		

DESCRIPTION																		FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	Préau	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-						
2	Préau	Plots Béton	Béton	RAS	E	3	0,30 m	0,30 m	0,80 m	0,22 m³	2,50				**0,54 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,54 T	-	0,00 T	-
3	Préau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
4	Préau	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	Préau	Poteaux Bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	0,02 m	1,00 m	2,50 m	0,17 m³	0,75				**0,13 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,13 T	-	0,00 T	-
6	Préau	Mur en parpaing	Parpaings creux	RAS	E				0,20 m	0,00 m³	1,30				**0,00 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,00 T	-	0,00 T	-
7	Préau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
8	Préau	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
9	Préau	Fermes en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	5	0,65 m	6,70 m	0,05 m	1,09 m³	0,75				**0,82 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,82 T	-	0,00 T	-
10	Préau	Poutre bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	0,65 m	14,00 m	0,10 m	0,91 m³	0,75				**0,68 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,68 T	-	0,00 T	-
11	Préau	Contreplaqué	Bois peint ou traité	RAS	E	5	0,65 m	6,70 m	0,02 m	0,44 m³	0,75				**0,33 T**	Incinération	DND	BR1	DND	OUI	Incinération	100%	0,33 T	-	0,00 T	-
12	*Préau*	*Pannes en bois contaminées*	*Bois brut ou non traité*	*Présence d'amiante*	*E*	*6*	*14,00 m*	*0,18 m*	*0,06 m*	*0,91 m³*	*0,75*				*0,68 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,68 T*	*Elimination*
13	*Préau*	*Tôles ondulées en fibrociment amiantée*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,95 m²*	*2,20*	*m2*	*95,00*	*0,022*	*2,09 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*2,09 T*	*Elimination*
14	Préau	Osssature bois d'habillage	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	0,00 m	26,00 m	1,20 m	0,12 m³	0,75				**0,09 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,09 T	-	0,00 T	-
15	Préau	Contreplaqué	Bois peint ou traité	RAS	E	1	34,10 m	1,20 m	0,02 m	0,82 m³	0,75				**0,61 T**	Incinération	DND	BR1	DND	OUI	Incinération	100%	0,61 T	-	0,00 T	-
16	Préau	Bardage métallique	Acier	RAS	E	1				0,20 m³	7,80	m2	22,11	0,070	**1,55 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,55 T	-	0,00 T	-
17	Préau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
18	Préau	Planchers et plafond								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
19	Préau	Dallage en béton	Béton	RAS	E	1	93,80 m	1,00 m	0,17 m	15,95 m³	2,50				**39,87 T**	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	39,87 T	-	0,00 T	-
20	Préau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
21	Préau	Divers								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
22	Préau	Divers DND	Déchets en mélange	RAS	E					2,15 m³	0,93	Unité	1,00	2,000	**2,00 T**	Recyclage	DND	Melange de DND	DND	OUI	Recyclage	100%	2,00 T	-	0,00 T	-
23	Préau	Divers DD	Autres DD	RAS	E					1,00 m³	1,00	Unité	1,00	1,000	**1,00 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	1,00 T	Elimination
24	*Préau*	*Débris de fibrociment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,45 m³*	*2,20*	*Unité*	*1,00*	*1,000*	*1,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*1,00 T*	*Elimination*
25	Préau	Sacs d'engrais	Autres DD	RAS	E	1				0,86 m³	1,40	Unité	1,00	1,200	**1,20 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	1,20 T	Elimination
26	Préau	Végétaux	Végétaux	RAS	E					3,95 m³	2,53	Unité	1,00	10,000	**10,00 T**	Recyclage	VEGETAUX	Vegetaux	VEGETAUX	OUI	Recyclage	100%	10,00 T	-	0,00 T	-
27	Préau	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-

TOTAL DE DECHETS : 62,58 T Tonnes

DECHETS VALORISES : 56,61 T

DECHETS ELIMINES : 5,970 Tonnes

-

Data sensitivity - Internal

Tableau récapitulatif des matériaux préconisés pour la filière de valorisation

DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION DE BATIMENTS SITUES A PLUMELIAU-BIEUZY (56) *EPF BRETAGNE*

Nom du bâtiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat de conservation	Etat Sanitaire	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Unité	Quantité	Poids (tonnes)
Hangar	Tôles ondulées en fibrociment amianté	Amiante Fibrociment		Présence d'amiante			m2	1500	33
Hangar	Plafond en polystyrène contaminé	Polystyrène		Présence d'amiante			m3	45	1,8
Hangar	Accessoires de ventilation en toiture	Amiante Fibrociment		Présence d'amiante			Unité	8	1,2
Extension - bureau	Tôles ondulées en fibrociment amianté	Amiante Fibrociment		Présence d'amiante			m2	216	4,752
Extension - bureau	Faux plafond type Shédisol	Faux plafond minéral		Présence d'amiante			m3	19,2	0,576
Extension - bureau	Divers DND contaminés	Déchets en mélange		Présence d'amiante			Unité	1	1
Extension - bureau	Charpente bois contaminée	Bois brut ou non traité		Présence d'amiante			m3	0,081	0,06075
Extension - bureau	Tôles ondulées en fibrociment amianté	Amiante Fibrociment		Présence d'amiante			m2	4	0,088
Préau	Pannes en bois contaminées	Bois brut ou non traité		Présence d'amiante			m3	0,9072	0,6804
Préau	Tôles ondulées en fibrociment amiantée	Amiante Fibrociment		Présence d'amiante			m2	95	2,09
Préau	Débris de fibrociment	Amiante Fibrociment		Présence d'amiante			Unité	1	1

Data sensitivity - Internal

TABLEAU DE SYNTHÈSE

ENSEMBLE DES BÂTIMENTS

DÉCHETS INERTES		Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Catégories	Exemple de matériaux	Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Béton	Beton	865,87	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	865,87	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Briques	Briques	6,50	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6,50	100%
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	Melange bitumineux	300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet inerte	**1172,37**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**1165,87**	**99%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	0%	**6,50**	1%

DÉCHETS NON DANGEREUX		Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Catégories	Exemple de matériaux	Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Bois A (emballages, palettes)	Bois brut ou non traité	9,15	0,00	0%	0,00	0%	9,15	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois B : BR1	Bois peint, traité	35,33	0,00	0%	0,00	0%	33,75	96%	0,00	0%	0,62	2%	0,00	0%	0,02	0%
Ferreux	Ferreux	26,81	0,00	0%	0,00	0%	26,81	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres non Ferreux :	Autres metaux	61,58	0,00	0%	0,00	0%	61,58	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PS	PS	1,27	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,23	97%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange de DND listés ci-dessus	Melange de DND listés ci-dessus	3,15	0,00	0%	0,00	0%	2,05	65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,10	35%
Végétaux	Arbres, buissons	10,00	0,00	0%	0,00	0%	10,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux ou DND	Autres DND	0,20	0,00	0%	0,00	0%	0,20	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet non dangereux	**147,49**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**143,54**	**97%**	**0,00**	**0%**	**1,85**	**1%**	**0,00**	**0%**	**1,12**	**1%**

DÉCHETS D'EQUIPEMENTS		Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Catégories	Exemple de matériaux	Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Autres DEEE non dangereux	Autres DEEE non dangereux	0,06	0,00	0%	0,00	0%	0,03	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,03	50%
	Sous-total déchets d'équipements	**0,06**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,03**	**50%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,03**	**50%**

DÉCHETS DANGEREUX		Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Catégories	Exemple de matériaux	Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Amiante (précisez):	Amiante	46,25	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	46,25	100%
Autres déchets dangereux	Autres DD	2,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,20	100%
	Sous-total déchets dangereux	**48,45**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**48,45**	**100%**
	TOTAL :	**1368,37**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**143,57**	**10%**	**1165,87**	**85%**	**1,85**	**0%**	**0,00**	**0%**	**56,10**	**4%**

Data sensitivity - Internal

Remplissez ces colonnes									Cochez la case pour indiquer si ces informations sont renseignées dans votre rapport de diagnostic (14)			
Catégorie (5)	Description (6)	Quantité disponible et unité appropriée (7)	Dimensions(8)	Types principal d'assemblage (9)	Age estimé (10)	Etat de conservation ou de fonctionnement estimé (11)	Suspectez-vous la présence de substances dangereuses ou de polluant organique persistant dans ce PEM ? (12)	Matériaux constitutifs (13)	Localisation et fonction du PEM dans le bâtiment (15)	Conditions techniques et économiques pour permettre le réemploi du PEM (16)	Informations techniques disponibles (17)	Précautions de dépose, transport et stockage (18)

Data sensitivity - Internal

Nomenclature	Quantité	Unité	Masse Totale en Tonnes	Etat de conservation	Dimension	Type d'assemblage	Age estimée	Présence de substance dangereuse	Localisation et fonction	Analyse réemployabilité	Information technique	Description	Précautions	Matériaux constitutifs

Data sensitivity - Internal

Déchet inerte (DI)

Identification des déchets				Destination	Valorisation				Elimination		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimé		Le diagnostic identifie-t-il les filières exutoires possibles ?	Valorisation matière			Valorisation énergétique	%Incinération sans valorisation énergétique	%Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ?
		Masses (hors réemploi)	Volume		% Réutilisation	%Recyclable	%Remblayage	%Incinérer avec valorisation énergétique			
Béton	17 01 01	865,87 T		?	0%	0%	100%	0%	0%	0%	-
Briques	17 01 02	6,50 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-
Tuiles et céramiques	17 01 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Mélanges de béton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses	17 01 06	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	17 02 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	17 03 02	300,00 T		?	0%	0%	100%	0%	0%	0%	-
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereu	17 05 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Terres et pierres	17 09 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Déchets de matériaux à base de fibre et de verre		0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Emballage en verre	15 01 07	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Verre (triés)	17 02 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-

Déchet non dans dangereux non inertes (DNDNI)

Plâtre											
Plaques et carreaux	17 08 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Enduits et supports inertes	17 08 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Bois											
Bois A (emballages, palettes)	17 02 01	9,15 T		?	0%	100%	0%	0%	0%	0%	-
Bois B : BR1	17 02 01	35,33 T		?	0%	96%	0%	2%	0%	0%	-
Bois B : BR2	17 02 01	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Métaux											
Cuivre	17 04 01	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Aluminium	17 04 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Ferreux	17 04 05	26,81 T		?	0%	100%	0%	0%	0%	0%	-
Zinc	17 04 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres, non ferreux :											
Plastiques											
PP	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
PE	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
PVC	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
PS	17 02 03	1,27 T		?	0%	0%	0%	97%	0%	0%	-
PSE	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
XPS	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Polyuréthane	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres plastiques 17 02 03 :											
Matériaux isolants hors isolants polymères											
Laines minérales de verre	17 06 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Laines minérales de roche	17 06 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Isolants biosourcés	17 06 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux isolants 17 06 04:											
Revêtements de sol											
Moquette	20 01 11	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Linoléum	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Parquet (massif, flottant)	17 02 01	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres revêtements de sol											
Revêtement d'étanchéité											
Revêtements d'étanchéité bitumineux	17 03 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Revêtements d'étanchéité synthétiques	17 03 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Complexes											
Staff, stuc et plaques de gypse cellulose	17 08 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Panneaux sandwich	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Complexes plâtre + isolant	17 08 02	0,00 T		-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux complexes :											
Divers											
Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/alu/pvc et simple vitrage ou double vitrage	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Mélange de DND listés ci-dessus	17 09 04	3,15 T		?	0%	65%	0%	0%	0%	35%	-
Végétaux	20 02 01	10,00 T		?	0%	100%	0%	0%	0%	0%	-
Terre végétale	17 05 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux ou déchets non dangereux (DND)											

Déchets d'équipements

Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...)		0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)	20 01 36	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Équipements de chauffage, climatisation ou frigorifiques contenant des fluides frigorigènes dangereux	20 01 35*	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Conduits de fluide et canalisations	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Câbles	17 04 11	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, ...)	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)											
Luminaires (tubes fluorescents, lampes à décharges, lampes à LED)	20 01 35	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Électroménagers	20 01 35	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres DEEE contenant des substances dangereuses 20 01 35 *:											
Autres DEEE non dangereux : 20 01 36											

Déchets dangereux

Amiante (précisez)	17 06 05*	46,25 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-
Enrobés à chaud contenant du goudron	17 03 01*	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	20 01 27*	0,00 T		·	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)	20 01 37*	0,00 T		·	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Terres contenant des substances dangereuses	17 05 03*	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-

Tableau Annexes

Identification des déchets				Destination	Valorisation				Elimination		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimé		Le diagnostic identifie-t-il les filières exutoires possibles ?	Valorisation matière			Valorisation énergétique	%Incinération sans valorisation énergétique	%Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ?
		Masses	Volume		% Réutilisation	%Recyclable	%Remblayage	%Incinérer avec valorisation énergétique			
Autres déchets inertes	17 01 07	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux ou déchets non dangereux (DND)	19 02 03	0,20 T		?	0%	100%	0%	0%	0%	0%	-
Autres, non ferreux	17 04 07	61,58 T		?	0%	100%	0%	0%	0%	0%	-
Autres plastiques		0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux isolants	17 06 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres revêtements de sol		0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux complexes		0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres DEEE contenant des substances dangereuses	20 01 36	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres DEEE non dangereux	20 01 35*	0,06 T		?	0%	50%	0%	0%	0%	50%	-
Autre déchets dangereux (DD)	19 02 08*	2,20 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-

Data sensitivity - Internal