CHU Morvan
Automatisme - Liste de points de régulation

Bâtiment	Localisation	Repère	Equipement	Désignation	E.TOR	S.TOR	E.ANA	S.ANA	COM
CHU Morvan	Local technique ventilation Zone D		Filtre clarificateur réseau eau glacée	Commutateur Filtre clarificateur circuit EG	1				
				Commande de marche filtre clarificateur		1			
				Défaut filtre clarificateur	1				
			Réseau hydraulique	Température départ circuit primaire EG			1		
				Température retour circuit primaire EG			1		
				Compteur énergie EG					1
				Pressostat manque d'eau circuit EG	1				
				Température départ circuit secondaire EG LT D bis / Quatro ou secours			1		
				Température retour circuit secondaire EG LT D bis / Quatro ou secours			1		
			Vannes deux voies motorisées Circuit secondaire EG vers LT D ou Bât 5 bis	Commande de marche V2V motorisée circuit aller LT Zone D Quatro		1			
				Position V2V motorisée circuit aller LT Zone D Quatro	1				
				Commande de marche V2V motorisée circuit aller Secours bât 5 bis		1			
				Position V2V motorisée circuit aller circuit Secours bât 5 bis	1				
			Pompe double circuit EG LT D bis	Commutateur Auto / Arrêt / P1 / P2	3				
				Commande de marche P1		1			
				Retour de marche P1	1				
				Défaut circuit P1	1				
				Commande de marche P2		1			
				Retour de marche P2	1				
				Défaut circuit P2	1				
				Récupération points de communication					1
			Pompe double circuit LT D Quatro ou secours bâtiment 5 bis	Commutateur Auto / Arrêt / P1 / P2	3				
				Commande de marche P1		1			
				Retour de marche P1	1				
				Défaut circuit P1	1				
				Commande de marche P2		1			
				Retour de marche P2	1				
				Défaut circuit P2	1				
				Récupération points de communication					1
					19	**7**	**4**	**0**	**3**