CHU Morvan
Automatisme - Liste de points de régulation

Bâtiment	Localisation	Repère	Equipement	Désignation	E.TOR	S.TOR	E.ANA	S.ANA	COM
CHU Morvan	**Local filtre RDC bas bâtiment 5 bis**		Echangeur de récupération de calories préchauffage circuit régulé radiateur - 50 kW	V3V primaire échangeur côté circuit de récupération de calories				1	
				Sonde de température en entrée côté primaire			1		
				Sonde de température en sortie côté primaire			1		
				Sonde de température en entrée côté secondaire			1		
				Sonde de température en sortie côté secondaire			1		
			Echangeur de récupération de calories préchauffage circuit CTA - 170 kW	V3V primaire échangeur côté circuit de récupération de calories				1	
				Sonde de température en entrée côté primaire			1		
				Sonde de température en sortie côté primaire			1		
				Sonde de température en entrée côté secondaire			1		
				Sonde de température en sortie côté secondaire			1		
			Circuit secondaire CTA	V3V sur le départ du circuit CTA en sous-station 5 bis				1	
				Sonde de température départ circuit CTA en sous-station 5 bis			1		
			Echangeur de récupération de calories préchauffage circuit ECS - 170 kW	V3V primaire échangeur côté circuit de récupération de calories				1	
				Sonde de température en entrée côté primaire			1		
				Sonde de température en sortie côté primaire			1		
				Sonde de température en entrée côté secondaire			1		
				Sonde de température en sortie côté secondaire			1		
			Filtre clarificateur réseau récupération de calories	Commutateur Filtre clarificateur circuit de récupération	1				
				Commande de marche filtre clarificateur		1			
				Défaut filtre clarificateur	1				
					2	**1**	**13**	**4**	**0**