Paris (75)
Manufactures nationales, Sèvres & Mobilier national
Manufacture des Gobelins (cl.M.H.)

Rénovation du bâtiment Chabrol - Manufacture des Gobelins

Installation des espaces innovants (matériauthèque, fablab, co-working) et administratifs du Campus de la Mode, des Métiers d'Art et du Design

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

C.D.P.G.F

Lot n°3 : Peinture

11.2026 **IND 01**

L'énumération faite dans le présent document des matériels, fournitures et prestations nécessaires à la bonne exécution des travaux n'est pas limitative. L'entreprise devra prévoir dans son offre l'ensemble des fournitures, travaux, prestations, charges et couts divers, éventuellement non listés dan le présent documents mais nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages et prestations indiqués dans les documents figurants dans la "LISTE DES DOCUMENTS A L'ATTENTION DE CHAQUE ENTREPRISE". Elle ne pourra en aucun cas formuler des demandes de plus-value ou travaux supplémentaires résultant de la réalisation de prestations indiquées dans ces documents de consultation.

Les quantités figurant ci-dessous sont indicatives, l'entreprise effectuera son métré avant présentation de son offre, forfaitaire. Aucune demande de rémunération supplémentaire ne sera acceptée du fait de la mauvaise appréciation ou mensuration par l'entreprise des quantités à réaliser.

Réf. CCTP	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U.	qté	P.U.h.t.	Total € HT prix forfaitaires
0	**GENERALITES**				
3.0	**CLAUSES GENERALES PARTICULIERES AU PRESENT LOT**				
3.1	**INSTALLATIONS DE CHANTIER / ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS**				
3.1.1	**Eventuelles installations spécifiques au présent lot en complément de celles dues par le lot n°1**				
	En complément des installations prévues au lot n°1	Ens	1	1 200,00 €	1 200,00 €
	Sous-total 3.1.1				**1 200,00 €**
3.1.2	**Complément d'échafaudages et protection**				
	En complément des protections prévues au lot n°1	Ens	1	1 200,00 €	1 200,00 €
	Sous-total 3.1.2				**1 200,00 €**
	Total 3.1				**2 400,00 €**
3.2	**PEINTURES, BADIGEONS ET PATINES SUR ENDUIT**				
3.2.1	**Complément de reconnaissance stratigraphique**				
	par un restaurateur spécialisé	Ens	1	3 600,00 €	3 600,00 €
	Sous-total 3.2.1				**3 600,00 €**
3.2.2	**Peintures sur maçonneries neuves ou restaurées**				
1	Peinture sur murs en plâtre neuf ou en plâtre vieux avec raccords du maçon (100% surfaces), cp ébrasements intérieurs après remplacement de menuiseries				
a	***Plusieurs teintes, en rechampis, suivant analyses stratigraphiques***				
	Rez de chaussée				
	Aile haute - salle de lecture (100% des surfaces)	m²	171,60		
	Aile basse - salles de lecture (100% des surfaces)	m²	239,76		
	Total = (quantités indicatives)	m²	413,36	63,00 €	26 041,68 €
a	***Peinture monochrome***				
	Rez de chaussée				
	Aile haute - autres locaux(100% des surfaces)	m²	24,26		
	Aile basse - autres locaux 100% des surfaces)	m²	64,29		
	Premier étage - aile basse				
	Tous locaux	m²	330,00		
	Deuxième étage - aile basse				
	Tous locaux	m²	282,10		
	Total = (quantités indicatives)	m²	1525,37	45,00 €	68 641,43 €

Réf. CCTP	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U.	qté	P.U.h.t.	Total € HT prix forfaitaires
2	4.2.2.2 Peinture sur voûtes, plafonds et corniches en plâtre neuf ou en plâtre vieux avec raccords ponctuels du maçon (100% surfaces)				
	Rez de chaussée				
	Aile haute - Tous locaux	m²	83,20	48,00 €	3 993,60 €
	Aile basse - Tous locaux	m²	122,50	48,00 €	5 880,00 €
	Premier étage - aile basse				
	Tous locaux	m²	124,70	40,00 €	4 988,00 €
	Deuxiéme étage - aile basse				
	Tous locaux	m²	123,80	40,00 €	4 952,00 €
	Sous-total 3.2.2				**114 496,71 €**
3.2.3	**Badigeon ou peinture de propreté sur parements neufs ou restaurés**				
1	Peinture de propreté sur les parois, plafonds et ouvrages intérieurs indiqués aux plans.				
	Sous-sol				
	Locaux techniques sous-station de chauffage (100% des surfaces)	m²	19,25		
	Locaux techniques CTA (100% des surfaces)	m²	7,84		
	Locaux techniques ATA (100% des surfaces)	m²	14,00		
	Total = (quantités indicatives)	m²	41,09	28,00 €	1 150,45 €
	Sous-total 3.2.3				**1 150,45 €**
	Total 3.2				**119 247,16 €**
3.3	**TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS NEUVES OU RESTAUREES**				
3.3.1	**Mise en peinture des menuiseries extérieures 2f neuves ou restaurées en bois, compris serrurerie**				
	Rez de chaussée - aile basse				
	Portes Ch.S.0.6-P, Ch.S.0.2-P, CH.N.0.1-P, Ch.O+c.0.2-P	U	4	450,00 €	1 800,00 €
	Fenêtres façades Nord, Sud et Est	U	6	320,00 €	1 920,00 €
	Rez de chaussée - aile haute				
	Porte Ch.O.0.1-P	U	1	450,00 €	450,00 €
	Fenêtres Ch.E.0.1.1Ff, Ch.O.0.2-Ft, Ch.O.0.3-Ft	U	3	800,00 €	2 400,00 €
	Fenêtre Ch.S.0.1.1Ff	U	1	1 280,00 €	1 280,00 €
	Premier étage - aile basse				
	Fenêtres façades Nord, Sud, Est et Ouest	U	11	320,00 €	3 520,00 €
	Deuxième étage - aile basse				
	Fenêtres façades Nord, Sud, Est et Ouest	U	11	240,00 €	2 640,00 €
	Sous-total 3.3.1				**14 010,00 €**
3.3.2	**Mise en peinture des menuiseries volets et persiennes extérieures 2f**				
	Rez de chaussée - aile basse				
	Volets façade Sud	U	3	280,00 €	840,00 €
	Premier étage - aile basse				
	Persiennes façade Sud (huilage teinté)	U	5	220,00 €	1 100,00 €
	Deuxième étage - aile basse				
	Persiennes façade Sud (huilage teinté)	U	5	160,00 €	800,00 €
	Sous-total 3.3.2				**2 740,00 €**
3.3.3	**Mise en peinture des menuiseries intérieures 2f neuves ou restaurées en bois, compris serrurerie**				
	Sous-sol				
	Porte Coupe-Feu locaux techniques sous-station de chauffage CF 1h	U	1	220,00 €	220,00 €
	Porte Coupe-Feu locaux techniques CTA CF 1h	U	1	220,00 €	220,00 €
	Rez de chaussée - aile basse				
	Porte type 1 (141x335) suivant modèle conservé Ch.Int.AB.0.1-P	U	4	350,00 €	1 400,00 €
	Paroi vitrée tisanerie	U	1	180,00 €	180,00 €
	Rez de chaussée - aile haute				
	Ch.Int.AH.0.1-P - Intérieur accès Aile haute	U	1	900,00 €	900,00 €
	Porte type 2 (95x210) vers sanitaires	U	1	350,00 €	350,00 €
	Porte type 2 (95x210) sanitaires	U	2	220,00 €	440,00 €
	Premier étage - aile basse				
	Portes bois	U	7	320,00 €	2 240,00 €
	Appartement Est local technique CF 1/2h	U	1	220,00 €	220,00 €
	Deuxième étage R+2 - aile basse				
	Portes bois	U	7	280,00 €	1 960,00 €
	Appartement Est local technique CF 1/2h	U	1	220,00 €	220,00 €
	Sous-total 3.3.3				**8 350,00 €**

Réf. CCTP	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U.	qté	P.U.h.t.	Total € HT prix forfaitaires
3.3.4	**Mise en peinture de plinthe neuve ou restaurée**				
	Rez de chaussée - aile basse				
	Appartement Est	ml	35,00		
	Appartement Ouest	ml	35,00		
	Rez de chaussée - aile haute				
	Salle de consultation	ml	37,00		
	Premier étage R+1 aile basse				
	Appartement Ouest	ml	35,00		
	Deuxième étage R+2 - aile basse				
	Appartement Ouest	ml	35,00		
	Total = (quantités indicatives)	ml	177,00	26,00 €	4 602,00 €
	Sous-total 3.3.4				**4 602,00 €**
3.3.5	**Mise en peinture de lambris bois neuf**				
	Rez de chaussée - aile basse				
	Appartement Est	ml	21,00		
	Appartement Ouest	ml	31,00		
	Total = (quantités indicatives)	ml	52,00	95,00 €	4 940,00 €
	Rez de chaussée - aile haute				
	Salle de consultation	ml	37,00		
	Total = (quantités indicatives)	ml	37,00	160,00 €	5 920,00 €
	Sous-total 3.3.5				**10 860,00 €**
	Total 3.3				**40 562,00 €**
3.4	**TRAVAUX DE PEINTURE SUR FERRONNERIE**				
3.4.1	**Mise en peinture des éléments métalliques neufs ou restaurés**				
	Rez de chaussée - aile basse				
	Garde-corps d'escalier Est	ml	12,00	250,00 €	3 000,00 €
	Sous-total 3.4.1				**3 000,00 €**
	Total 3.4				**3 000,00 €**
3.5	**DIVERS**				
3.5.1	**Provision d'heures complémentaires pour menus ouvrages de toute nature**				
1	Parachèvement en dépenses contrôlées pour menus ouvrages non détaillés				
	Heures de compagnons	H	15	70,00 €	1 050,00 €
	Sous-total 3.5.1				**1 050,00 €**
3.5.2	**Echantillons et essais**				
1	Présentation de prototype et d'échantillons pour validation	Ens	1	PM	PM
	Sous-total 3.5.2				
3.5.3	**Evacuation des gravois**				
1	Descente des gravois propresau présent lot et évacuation en décharge publique	Ens	1	900,00 €	900,00 €
	Sous-total 3.5.3				**900,00 €**
3.5.4	**Etablissement du DOE**				
1	Dossier des Ouvrages Exécutés	Ens	1	800,00 €	800,00 €
	Sous-total 3.5.4				**800,00 €**
	Total 3.5				**2 750,00 €**

			Total € HT prix forfaitaires
	Total Lot n°3 : Peinture	**H.T**	**167 959,16 €**
		TVA 20% =	33 591,83 €
	Total Lot n°3 : Peinture	**T.T.C**	**201 550,99 €**