

CLOISON PLEINE CADENCE DESIGN :

Cloison pleine de type **CADENCE DESIGN** de 98mm d'épaisseur, structure en aluminium laqué gamme RAL 9010 30 % de brillance, parements en panneaux d'aggloméré haute densité de 19mm, finition blanc W980 de chez EGGER, remplissage par laine de verre de 55 mm d'épaisseur.

Jonctions entre panneaux bords à bords.

Indice d'affaiblissement acoustique 44dB (Rw+C)

- Trame 1.00 m – Hauteur 1.80m et 2.70m selon localisation

CLOISON VITREE CADENCE VITRALE :

Cloison vitrée toute hauteur de type **CADENCE VITRALE** de 98 mm d'épaisseur, structure en aluminium laqué gamme RAL 9010 30% de brillance, double vitrage feuilleté 55.2.

Jonctions entre vitrages bords à bords par joint méthacrylate translucide.

Indice d'affaiblissement acoustique 44 dB (Rw+C)

- Trame 1.00 m – Hauteur 2.70m

BLOC PORTE VITRE GLASS CONTOUR BI-AFFLEURANT:

Bloc porte vitré **GLASS CONTOUR** bi-affleurant toute hauteur de 98 mm d'épaisseur à structure laquée gamme 9010 30% de brillance, double vitrage de 5 et 6 mm, assemblage sur pivots haut et bas à ouverture à 90°, béquille sur rosace de type AMSTERDAM droite, serrure pour canon Européen 35+90 sur passe général standard, organigramme de type KESO, butée de sol BEZAULT 3039 et plinthe acoustique rétractable en partie basse du vantail.

Indice d'affaiblissement acoustique 42 dB (Rw+C)

Passage 0,90 m – Toute hauteur – 1 vantail
Passage 1.4m – Toute hauteur – 2 vantaux

BARRIERE PHONIQUE :

Barrière phonique de type ACOUSTIMASS en plénum de faux-plafond et faux-plancher des bureaux fermés. Pose verticale dans le prolongement des cloisons comprenant la dépose et repose du plafond (ou plancher technique).

Plénum plafond $\leqslant$ 0,60 m
Plénum plancher $\leqslant$ 0,15 m

Observations – remarques particulières

- Hors tout frais et compte prorata
- Manutention par le monte-charge de l'immeuble
- Sous réserve d'une visite technique