






Maison du Parc Amazonien de Guyane à Papaichton	Cahier de menuiseries bois	PRO-DCE11	PRO-DCE	Date	Indice	Modifications
Maître d'Ouvrage: Parc Amazonien de Guyane		Ind0	1:107,47 — Page :	14/09/2022	0	Première diffusion

Portes bureaux

Etage	Quantité	Type	Largeur ouverture côté ébrasure	Hauteur ouverture côté ébrasure	Vue en plan	Elévation
RDC						
	2	PE1	0,90	2,08		
	10	PI1	0,90	2,08		

Menuiseries bois

Etage	Quantité	Type	Largeur ouverture côté ébrasure	Hauteur ouverture côté ébrasure	Vue en plan	Elévation
RDC						
	1	RB	1,46	2,50		
	1	RB	1,80	2,86		
	1	RB	1,86	2,50		
	1	GM5	3,67	2,10	