

## **LOT 10 – CARRELAGE / FAIENCE**

### **1 - GENERALITES**

L'entrepreneur de travaux du présent lot devra prendre connaissance de la première partie du présent C.C.T.P., Informations communes à toutes les entreprises afin d'apprécier les limites et contraintes du projet, de plus l'entrepreneur du présent lot sera tenu de connaître les devis descriptifs des autres corps d'état afin de connaître parfaitement la limite de ses prestations.

### **2 - REGLEMENTATION**

L'ensemble des travaux de carrelage et faïence murale devra être exécuté conformément aux DTU et normes en vigueur

### **3 - QUALITE DES MATERIAUX**

La qualité des matériaux mis en œuvre devra être de 1<sup>er</sup> choix et répondre aux normes d'usure pour usage et trafic intense.

### **4 - DEFINITION DES PRESTATIONS**

Les travaux du présent corps d'état concernent :

- La vérification et la réception contradictoire avec le plâtrier des supports et des niveaux
- Préparation des supports
- La fourniture et la mise en œuvre de sol carrelé et faïence murale
- Mise en œuvre d'un caniveau et siphon de sol pour la douche
- Le nettoyage des ouvrages avant réception
- Les raccords, coupes et percements nécessaires au parfait achèvement de ces travaux
- L'enlèvement de l'ensemble de ces déchets

L'entrepreneur devra garantir tous les dommages ou malfaçons causés par les dilatations ou retraits suite à l'inobservation des prescriptions, normes ou DTU, et refaire à ses frais les ouvrages défectueux durant la période de garantie.

Il ne sera admis aucune réclamation en ce qui concerne l'état des supports qui n'auraient pas été signalés lors de la réception contradictoire

## 5 – MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX

Pour l'exécution des ouvrages, on se conformera strictement aux prescriptions des :

- DTU 52.1 .....relatif aux travaux de revêtements de sols scellés
- DTU 55.....relatif aux travaux de revêtements muraux scellés
- Ainsi qu'éventuellement aux préconisations des fabricants

## 6 – TRAVAUX PREPARATOIRES

- La réalisation d'un ragréage fibré sur le dallage livré, lissé à la truelle mécanique sans produit de cure. Celui-ci sera de marque Desvres Type Ragrenov S30 et sera réalisé avec en tout point une épaisseur minimale de 4 mm après un nettoyage soigné de la dalle et mise en œuvre d'un primaire d'accrochage de type Cermifilm.

## 7 – CARRELAGES AU SOL

### 7.1 – Grès cérame 60 x 60

Carreau grès cérame 60 x 60 série Dwell Flor de chez Atlas concorde U4P4+E3C2 coloris à définir suivant échantillon.

Plinthes assorties, pose collée, les plinthes auront une hauteur de 70 mm avec arrête vive lorsqu'il n'y a pas de faïence.

Pose du sol à la colle de type Flex de chez DESVRES

Pose des plinthes à la colle de type Cermiplus.

Joint au mortier *CERMIJOINT SOUPLE* de chez *DESVRES*,

**Localisation : Tout le RdC, l'escalier, tout l'étage hors rangement ainsi que le sanitaire chauffeur**

### 7.2 – Eléments inclus

- Seuils extérieurs de la porte d'entrée  
Prévoir l'exécution du seuil avec carrelage grès cérame de même teinte comprenant un nez antidérapant.
- Fourniture et pose de siphon dans les zones carrelées  
Prévoir la fourniture et pose de siphon en PVC Nicoll, beige Gris clair ou Anthracite suivant le coloris des sols
- Profilés de raccordement entre revêtements de sol différents  
Prévoir la fourniture et pose de profilé de jonction en inox, au droit des portes des 3 bureaux avec la circulation.

## 8 – FAIENCE MURALE

### 8.1 – Carrelage mural

Fourniture et pose de grès cérame 60 x 30 et 60 x 60 série série Dwell Flor de chez Atlas concorde U4P4+E3C2 coloris à définir suivant échantillon, compris Joint au mortier *CERMIJOINT XR* de chez *DESVRES*.

Calepinage simple suivant proposition Maître d'œuvre sur chantier. Pose sur toute la surface des murs des locaux depuis le sol jusqu'à la cornière de faux plafond (2.6m). Habillage de tous les accidents, coffres, etc... Découpe à la scie cloche au droit des sorties EU. Réalisation des joints souples au droit des passages des diverses tuyauteries. Attention, l'étanchéité des supports est à la charge du présent lot sur les doublages hydro ou cloison et maçonnerie.

**Localisation :** *l'ensemble des murs vestiaires, sas hygiène, sanitaire chauffeur, dossier WC étage, et crédence de la cuisine.*

### 8.2 – Eléments inclus

- Etanchéité  
Prévoir l'exécution d'une étanchéité de l'ensemble des murs avant mise en œuvre de faïence.
- Profilés de raccordement  
Prévoir la fourniture et pose des profilés de jonction en inox

## 9 – DOUCHE

### 9.1 – Grès cérame 5 x 5

- Carreau grès cérame 5 x 5 antidéparant posé avec forme de pente vers le caniveau ou le siphon de sol, pente minimum 1.5cm/mètre.
- Les formes de pentes et l'étanchéité font partie de la prestation.
- Siphon et caniveau Nicholl en PVC, avec Grille Inox suivant catalogue Nicholl ou techniquement équivalent.
- Joint au mortier *CERMIJOINT XR* de chez *DESVRES*,

**Localisation :** *Sanitaire hommes et femmes*

## 10 – NETTOYAGE

Dès achèvement de ses travaux, le présent lot réalisera un nettoyage complet afin de permettre un constat réel et précis de l'état de ses travaux (lavage, dépoussiérage, suppression des laitances...). Le présent constat sera destiné principalement à imputer les dégradations ultérieures. Il ne sera en rien établi pour acter la réception. Celle-ci se fera TCE en fin de chantier.

**Signature de l'entreprise**