

LOT 9 – MENUISERIES INTERIEURES

1 - GENERALITES

L'entrepreneur de travaux du présent lot devra prendre connaissance de la première partie du présent C.C.T.P., Informations communes à toutes les entreprises afin d'apprécier les limites et contraintes du projet, de plus l'entrepreneur du présent lot sera tenu de connaître les devis descriptifs des autres corps d'état afin de connaître parfaitement la limite de ses prestations.

2 – REGLEMENTATION

L'ensemble des travaux de menuiseries intérieures devra être exécuté conformément aux DTU et Normes en vigueur ainsi qu'aux divers avis techniques.

3 – PRESTATIONS DE L'ENTREPRISE

3.1 – Ouvrages bois

Traitement fongicide, insecticide et hydrofuge par trempage sur les bois utilisés.
Le titulaire du présent lot devra la protection de ses ensembles pendant toute la durée du chantier.

IL NE SERA ACCEPTE AUCUN ENSEMBLE DETERIORE.

Les menuiseries seront correctement finies (ponçage) toutes pointes chassées, mastiquées, et vis fraisées.

Les trous seront rebouchés au mastic à bois, avec ponçage de finition. La préparation des menuiseries devra être soignée pour une finition à peindre.

L'entreprise devra la fourniture et la pose des couvre-joints, chambranles, ébrasements, moulures de finition permettant d'obtenir un ouvrage de parfaite qualité.

Toutes les serrures avec canon européen équipant les menuiseries bois, aluminium et acier feront l'objet d'une combinaison suivant tableau organigramme par le présent lot établi avec Maître d'œuvre et le Maître d'Ouvrage.

3.1 1 – Entretien des ouvrages

Après réglage, pose et scellement des menuiseries, l'entrepreneur devra vérifier tous ses ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés de façon satisfaisante.

L'entrepreneur remplacera, à ses frais, les objets soustraits ou détériorés jusqu'à l'entier achèvement et la réception des travaux,

Tous les ouvrages devront être livrés en parfait état d'achèvement de finition et de propreté.

4 – COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L'entreprise doit fournir au lot plâtrerie le calepin des réservations et PV de ses ouvrages et s'assurer que les assemblages obtenus seront conformes au PV du fabricant des menuiseries (Coupe feu-Acoustique).

L'entreprise se mettra en relation avec l'entreprise de menuiseries extérieures pour la fourniture des canons des portes extérieures à la charge du présent lot.

5 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

- Fourniture et mise en œuvre de blocs-portes courants et spécifiques et éléments connexes
- Fourniture et mise en œuvre de Stores à l'étage
- Fourniture et pose d'une Boîte à lettres

6 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS

6.1 – Fourniture et mise en œuvre de blocs-portes stratifiés à âme pleine

- Huisserie BER avec tampon de caoutchouc en feuilure
- Porte à âme composite de 40 mm d'épaisseur cadre BER stratifié dans la gamme Polyrey.
- Dimensions ouvrant 930 par 2040
- 4 paumelles de 140 par vantail.
- Ensemble inox à ressort intégré
- Serrures à canon européen Chromé,
- Avec ferme porte à bras à coulisse
- Butée de Porte de type Bezault en aluminium anodisé fixé au sol.
- Les bâtis seront de 100mm avec des moulures de part et d'autre. Elles seront en BER de section rectangulaire de 15 par 50 mm

Localisation : *L'ensemble des portes de distribution accès vestiaires, Sas hygiène, Repos au RdC, des Bureaux, accès WC de l'étage*

6.2 – Fourniture et mise en œuvre de bloc-portes à âme pleine

- Huisserie BER avec tampon de caoutchouc en feuilure
- Porte à âme pleine de 40 mm d'épaisseur cadre BER stratifié dans la gamme Polyrey.
- Dimensions ouvrant de 830 par 2040
- 4 paumelles de 140 par vantail.
- Ensemble de poignée inox à ressort intégré, compris rosace
- Serrures à condamnations,
- Butée de Porte de type Bezault en aluminium anodisé fixé au sol.
- Les bâtis seront de 100mm avec des moulures de part et d'autre. Elles seront en BER de section rectangulaire de 15 par 50 mm.

Localisation : *portes des WC de l'étage et en 930 pour le WC Chauffeur*

6.3 – Fourniture et mise en œuvre de bloc-portes stratifiés à âme pleine CF 1/2H

- Huisserie BER avec tampon de caoutchouc en feuilure
- Porte à âme pleine de 40 mm d'épaisseur cadre BER stratifié dans la gamme Polyrey. Dimensions ouvrant 930 par 2040
- 4 paumelles de 140 par vantail.
- Ensemble de poignée inox à ressort intégré, compris rosace
- Serrures à canon européen Chromé,
- Avec ferme porte à bras à coulisse
- Les bâtis seront de 100mm avec des moulures de part et d'autre. Elles seront en BER de section rectangulaire de 15 par 50 mm

Localisation : *Le Local ménage*

6.4 – Fourniture et mise en œuvre de bloc-portes stratifiés à âme pleine CF 1H

- Huisserie BER avec tampon de caoutchouc en feuillure
- Porte à âme composite de 46 mm d'épaisseur cadre BER stratifié dans la gamme Polyrey.
- Dimensions ouvrant 930 par 2040
- 4 paumelles de 140 par vantail.
- Ensemble de poignée inox à ressort intégré, compris rosace
- Serrures à canon européen Chromé,
- Avec ferme porte à bras à coulisse
- Les bâtis seront de 100mm avec des moulures de part et d'autre. Elles seront en BER de section rectangulaire de 15 par 50 mm

Localisation : *Le Local Supervision et accès rangement*

6.5– Organigramme

Le présent lot devra l'établissement d'un organigramme général de combinaison sous les directives du Maître d'Ouvrage en coordination avec le lot « Menuiseries extérieures » pour les portes métalliques.

Le schéma de combinaison comprendra toutes les serrures prévues, quel que soit le corps d'état qui assurera la pose de la porte.

L'entreprise sera chargée de la fourniture de l'ensemble des canons provisoires et définitifs.

Elle assurera la pose de ses propres canons.

D'ores et déjà, la combinaison tiendra compte d'un passe général (avec 5 clefs), de plusieurs passes partiels (5 avec 5 clefs par passe), et de 3 clefs par serrure minimum. Les cylindres seront de type DULOT DPS sur organigramme existant.

6.6 – Ferme-porte

Pour l'ensemble des portes décrites ci avant. Attention les fermes portes Supervision et Rangement seront conformes au PV du bloc porte

6.7 – Chambranle, moulures, ébrasement, sabot de porte

Compris avec les blocs-portes ci-dessus dans des bois exempts de défaut en BER à peindre, systématiquement de forme rectangulaire de section 15/50 mini pour les chambranles.

Sabot également en BER de Section 30/80 hauteur dito Plinthe.

Plus généralement de l'ensemble des accessoires nécessaires à une parfaite finition des ensembles de porte.

6.8 – Ensemble Polyrey type Piscine

L'ensemble des séparations, portes et refend de Douche et Wc des vestiaires sera réalisé en stratifié forte épaisseur 12mm minimum.

Les éléments de fixation seront en nylon renforcé ou en inox, les patères au nombre de 2 par douche et WC pour suspendre les vêtements tout comme le pare-jet des douche font partie des prestations à prévoir.

6.9 – Stores

Le présent lot aura en charge la mise en œuvre de stores sur les châssis vitrés Les stores seront de type Rouleaux manœuvre par chaînette PVC toile solaire.

Localisation : *dans les 3 bureaux de l'étages, soit 10 Stores*

6.10 – Boîte à Lettres

Le présent aura en charge la mise en œuvre d'une boîte à lettres réglementaire 100% résine afin qu'elle résiste aux intempéries durant plus de 10 ans.

Localisation : *A définir - 1 ensemble de 3 boîtes*

Signature de l'entreprise