

Maître d'ouvrage :



SGAMI SUD EST – Direction de l'immobilier « le Gouverneur » - 215 rue André Philippe – 69421 LYON CEDEX 03

Opération :

BRIGADE CANINE 38 - CHENIL

Rue Jean Coppier – LE VERSOUD

Phase :

DCE

CORPS D'ETAT TERRASSEMENTS-VRD-ESPACES VERTS

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

Bureau d'Études Rénovation :

SIRADEX
ZAC des Gaulnes
115 rue Gustave Eiffel
69330 MEYZIEU



Indice :	Date :	Modification(s) :	Réalisé	Vérifié
0	29/10/2019		KL	

DCE

Art.	Désignation	U.	Q. T.	P.U.	Montants
------	-------------	----	-------	------	----------

1	DESCRIPTION DE SECURITE ET INSTALLATION DE CHANTIER				
1.1	INSTALLATION DE CHANTIER ENTREPRISE	Ft	1,00		0,00
1.2	ETUDE D'EXECUTION	Ft	1,00		0,00
1.3	NETTOYAGE EN FIN DE CHANTIER	Ft	1,00		0,00
1.4	DOE	Ft	1,00		0,00
Sous-total 1					0,00

2	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TERRASSEMENT				
2,1	ETUDE GEOTECHNIQUE	Ft	1,00		0,00
2,2	PREPARATION TERRAIN	-	-	-	-
	Piquetage	Ft	1,00		0,00
	Démolition de clôtures	ml	31,00		0,00
	Dessouchage	Ft	1,00		0,00
	Démolition de cuve enterrée	Ft	1,00		0,00
2,3	RECHERCHE DE RESEAUX OU CONDUITE EXISTANTE	Ft	1,00		0,00
2,4	DECAPAGE DE TERRE VÉGÉTALE	m2	700,00		0,00
2,5	DEBLAI PLEINE MASSE	m3	59,34		0,00
2,6	GEOTEXTILE	m2	129,00		0,00
2,6	REGLAGE GRAVE 0/31.5- Epaisseur 10 cm	m2	129,00		0,00
2,7	REMBLAI 0/80 - Epaisseur 30 cm	m2	129,00		0,00
Sous-total 2					0,00

3	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VRD				
3,1	FOSSE TOUTES EAUX 10 CHIENS	Ens	1,00		0,00
	Terrassements et pose	CP	-	-	-
	Fosse	CP	-	-	-
	Raccordement	CP	-	-	-
3,2	BASSIN DE RETENTION AVEC REGULATION DE DEBIT	Ens	1,00		0,00
	Terrassements et pose	CP	-	-	-
	BASSIN DE RETENTION AVEC REGULATION DE DEBIT	CP	-	-	-
	Raccordement	CP	-	-	-
3,3	DECAPAGE SURFACE DURE POUR TRANCHEE	ml	65,00		0,00
3,4	RESEAU EAUX PLUVIALES	-	-	-	-
	REGARDS DE PIEDS DE CHUTE - De 50*50 cm avec tampon fonte	Ens	4,00		0,00
	TRANCHEES ET TUYAUX PVC	ml	50,00		0,00
	RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT	Ens	1,00		0,00
3,5	RESEAU EU/EV	-	-	-	-
	REGARDS DE VISITE -De 60*60 cm avec tampon fonte	U	2,00		0,00
	TRANCHEES ET TUYAUX PVC	ml	120,00		0,00
	RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT	Ens	1,00		0,00
3,6	ESSAIS ET RECEPTION DES RESEAUX EU/EV ET EP	Ens	1,00		0,00
3,7	RESEAU AEP	-	-	-	-
	TRANCHÉES - CONDUITES - 90 mm	ml	65,00		0,00
	REGARDS AEP - Regards de 80*80*80 h cm	U	2,00		0,00
	BRANCHEMENT SUR LE RESEAU EXISTANT	Ens	1,00		0,00
	MISE EN EAU DES INSTALLATIONS	PM	-	-	-
3,8	RESEAU ELECTRIQUE	-	-	-	-
	REGARDS EDF DE RACCORDEMENT OU DE VISITE	Ens	1,00		0,00
	TRANCHÉES - FOURREAUX -1 fourreau rouge 110 mm et 2 Fourreaux verts 45 mm	ml	75,00		0,00
	TRANCHÉES - FOURREAUX -2 Fourreaux verts 45 mm	ml	75,00		0,00
3,9	RESEAU TELECOM	-	-	-	-
	TRANCHÉES - 1 Fourreaux DN42/45	ml	75,00		0,00
3,10	ENROBES - VOIRIES - dosé à 120 kg/m2, Y CP COUCHE DE REGLAGE	m2	60,00		0,00
3,11	REFECTION ENROBE SUR TRANCHEE	ml	65,00		0,00
3,12	BANDE GRAVIERS	ml	100,00		0,00
	Bordure bois	CP	-	-	-
	Bande de gravillon de 1 mètre	CP	-	-	-
3,13	STABILISE	m2	69,00		0,00
3,14	BORDURE TYPE T4	ml	42,00		0,00
3,15	MARQUAGE ROUTIER	-	-	-	-
	Lignage - 10 cm	ml	35,50		0,00
	Logo PMR grande taille	Ens	1,00		0,00
3,16	PANNEAU DE STATIONNEMENT PMR	Ens	1,00		0,00
3,17	CHEMINEMENT PMR DANS ENROBE	ml	20,00		0,00
3,18	PLAN DE RECOLEMENT	PM	-	-	-
Sous-total 3					0,00

4	DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ESPACES VERTS			
4,1	CLOTURE EN TREILLIS SOUDES AVEC BRISE VUE - hauteur 2.50 hm	ml	100,00	0,00
4,2	HAIES PAYSAGERES	ml	100,00	0,00
4,3	ESPACES VERTS	m2	223,00	0,00
Sous-total 4				0,00

MONTANT H.T. :	0,00
TVA (20%) :	0,00
MONTANT T.T.C. :	0,00

A, LE
TAMPON / SIGNATURE

L'entreprise se doit de contrôler les quantités estimées à titre indicatif par le Maître d'Oeuvre.
Dans le cas d'une différence importante, l'entreprise devra annexer à la D.P.G.F une fiche modificative, avec détails justificatifs.