

Maître d'ouvrage :



SGAMI SUD EST – Direction de l'immobilier « le Gouverneur » - 215 rue André Philippe – 69421 LYON CEDEX 03

Opération :

BRIGADE CANINE 38 - CHENIL

Rue Jean Coppier – LE VERSOUD

Phase :

DCE

CORPS D'ETAT MACONNERIE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE



Bureau d'Études Rénovation :

SIRADEX
ZAC des Gaulnes
115 rue Gustave Eiffel
69330 MEYZIEU

Indice :	Date :	Modification(s) :	Réalisé	Vérifié
0	29/10/2019		KL	

Art.	Désignation	U.	Q. T.	P.U.	Montants
------	-------------	----	-------	------	----------

1	DESCRIPTION DE SECURITE ET INSTALLATION DE CHANTIER				
1.1	INSTALLATION DE CHANTIER	Ft	1,00		0,00
1.2	CONSTAT D'HUISSIER	Ft	1,00		0,00
1.3	ETUDE D'EXECUTION	Ft	1,00		0,00
1.4	NETTOYAGE DE CHANTIER	Ft	1,00		0,00
1.5	DOE	Ft	1,00		0,00
Sous-total 1					0,00

2	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS ŒUVRE				
2.1	ETUDE GEOTECHNIQUE	Ft	1,00		0,00
2.2	IMPLANTATION	PM	-	-	-
2.3	FOUILLES	m3	41,30		0,00
2.4	FONDATIONS PAR SEMELLES FILANTES	ml	112,50		0,00
2.5	LONGRINES POUR PORTAIL COULISSANT	ml	7,00		0,00
2.6	MURS EN AGGLOMERES DE BETON PLEIN	m2	123,75		0,00
2.7	MURS EN AGGLOMERES DE BETON CREUX	m2	12,00		0,00
2.8	DALLE PLEINE	-	-	-	-
	Partie courante	m2	175,00		0,00
	Plus value pour forme de pente	m2	175,00		0,00
2.9	CANIVEAU COULE EN PLACE CUVELE	-	-	-	-
	Partie courante	ml	30,00		0,00
	Cuvelage étanche par revêtement d'imperméabilisation	ml	30,00		0,00
2.10	ESCALIER BETON, HAUTEUR ENVIRON 50 CM, CP FONDATIONS	Ens	3,00		0,00
2.11	PLUS VALUE POUR CANIVEAU	ml	30,00		0,00
2.12	PLUS VALUE POUR PLOT BETON	U	75,00		0,00
2.13	PLUS VALUE POUR BORDURES PERIPHERIQUE BETON SUR DALLE, FORMANT RESSAUT	ml	82,50		0,00
2.14	JOINT DE DILATATION	PM	-	-	-
2.15	COUVRE JOINT EN DALLE	Ft	1,00		0,00
2.16	CARRELAGE GLISSANCE REDUITE D'EXTERIEUR	-	-	-	-
	Partie courante	m2	80,00		0,00
	Remontée sur ressaut	ml	65,00		0,00
Sous-total 2					0,00

3	DESCRIPTION DES OUVRAGES D'EVACUATION D'EAUX PLUVIALES				
3.1	COUVERTURE BAC SEC	Ens	1,00		0,00
3.2	CANIVEAU BAS DE PENTE INOX	ml	34,50		0,00
3.3	DESCENTES D'EAUX PLUVIALES INOX	ml	8,40		0,00
Sous-total 3					0,00

MONTANT H.T. :	0,00
TVA (20%) :	0,00
MONTANT T.T.C. :	0,00

4	VARIANTE LIBRE				
2.8	DALLE DU CHENIL	-	-	-	-
	Partie courante	m2	175,00		0,00
	Plus value pour forme de pente	m2	175,00		0,00

MONTANT H.T. :	0,00
TVA (20%) :	0,00
MONTANT T.T.C. :	0,00

A, LE
TAMPON / SIGNATURE

L'entreprise se doit de contrôler les quantités estimées à titre indicatif par le Maître d'Oeuvre.
Dans le cas d'une différence importante, l'entreprise devra annexer à la D.P.G.F une fiche modificative, avec détails justificatifs.