CHU DE TOULOUSE
Hôtel-Dieu Saint-Jacques
2 rue Viguerie – TSA 80 035
31 059 – Toulouse Cedex 9
T. 05 61 77 82 33

MAITRE D'OUVRAGE

R1902 - DESAMIANTAGE DU 2EME SOUS SOL DU BATIMENT H1 – CHU RANGUEIL

LISTE DES TRAVAUX TCE PAR LOCAL

TPF ingénierie
78 chemin des Sept Deniers
BP 70 402
31 204 TOULOUSE CEDEX 2
T. 05 61 55 71 74 – F. 05 61 57 18 70

INGENIERIE

CHU DE TOULOUSE
Direction PISTE
2 rue Viguerie – TSA 80035
31 059 – Toulouse Cedex 9
T. 05 61 77 82 33

CONDUCTEUR D'OPERATION

QUALICONSULT
1, rue de la Paderne
31170 Tournefeuille
T. 05 34 51 61 10

BUREAU DE CONTROLE

PRESENTS
Les Espaces de Balma
Bâtiment 6, 16 avenue Charles de Gaulle
31130 BALMA
T. 05 61 24 90 20

COORDINATEUR SPS

	EMETTEUR	CODE AFFAIRE	TYPE DE DOCUMENT	INDICE	DATE	NB PAGES
REFERENCE DU DOCUMENT	BTO.SaR	BTO190059	DCE.NOTICE	00	03/03/2020	15

INDICE	DATE	OBJET	PAGES
00	03/03/2020	Première diffusion	15

Niveau : SS	Repère : RH1 B D7 (chambre 1 lit – n°1)
Prélèvement amiante : Dalles PVC Rouge → Amiante Faïence, carrelage ocre, plinthe noire, joint placo, papier peint → sans amiante	
Travaux envisagés: Désamiantage et retrait **dalles PVC Rouge** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes ocres** dans salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes noires** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **faïence** dans salle de bain Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB – si gêne pour désamiantage Dépose butée de porte entrée chambre Dépose d'un bac à douche – si gêne pour désamiantage Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1BD4 (chambre 1 lit n°2)
Prélèvement amiante : Plinthe ocre → Amiante	
Désamiantage et retrait **dalles PVC Rouge** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes ocres** dans salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes noires** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **faïence** dans salle de bain Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB – si gêne pour désamiantage Dépose butée de porte entrée chambre Dépose d'un bac à douche – si gêne pour désamiantage Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1BD3 (chambre 1 lit n°3)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Désamiantage et retrait **dalles PVC Rouge** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes ocres** dans salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes noires** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **faïence** dans salle de bain Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB – si gêne pour désamiantage Dépose butée de porte entrée chambre Dépose d'un bac à douche – si gêne pour désamiantage Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1BC9 (chambre 1 lit n°4)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Désamiantage et retrait **dalles PVC Rouge** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes ocres** dans salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes noires** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **faïence** dans salle de bain Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB – si gêne pour désamiantage Dépose butée de porte entrée chambre Dépose d'un bac à douche – si gêne pour désamiantage Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1BC7 (Secrétariat)
Prélèvement amiante : Dalle PVC Bleue → Amiante	
Travaux envisagés: Dépose et repose Menuiserie extérieure et cloison vitrée intérieure (y/c réglage de la porte) Désamiantage et retrait **dalles bleues et dalles rouges** Désamiantage et retrait **plinthes noires** Dépose équipement technique – si gêne pour désamiantage	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1BC6 (Cadre de santé)
Prélèvement amiante :	
Travaux envisagés: Cf. RH1BC7 (Secrétariat) – à présent ces 2 locaux ne font plus d'un.	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1BC5 (chambre 1 lit n°5)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Désamiantage et retrait **dalles PVC Rouge** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes ocres** dans salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes noires** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **faïence** dans salle de bain Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB – si gêne pour désamiantage	

Dépose butée de porte entrée chambre Dépose d'un bac à douche – si gêne pour désamiantage Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm
Commentaire :

Niveau : SS	Repère : RH1BC3 (chambre 1 lit n°6)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Désamiantage et retrait **dalles PVC Rouge** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes ocres** dans salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes noires** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **faïence** dans salle de bain Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB – si gêne pour désamiantage Dépose butée de porte entrée chambre Dépose d'un bac à douche – si gêne pour désamiantage Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1BB9 (chambre 1 lit n°7)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Désamiantage et retrait **dalles PVC Rouge** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes ocres** dans salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes noires** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **faïence** dans salle de bain	

Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB – si gêne pour désamiantage Dépose butée de porte entrée chambre Dépose d'un bac à douche – si gêne pour désamiantage Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm
Commentaire :

Niveau : SS	Repère : RH1B78 (chambre 2 lits n°8)
Prélèvement amiante : Dalles PVC Rouge → Amiante Faïence, plinthe ocre, carrelage ocre, plinthe noire, joint placo, papier peint → sans amiante	
Travaux envisagés: Désamiantage et retrait **dalles PVC Rouge** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes ocres** dans salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes noires** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **faïence** dans salle de bain Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB – si gêne pour désamiantage Dépose butée de porte entrée chambre Dépose d'un bac à douche – si gêne pour désamiantage Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B75 (chambre 2 lits n°9)
Prélèvement amiante : No	
Travaux envisagés: Désamiantage et retrait **dalles PVC Rouge** dans chambre et salle de bain	

Désamiantage et retrait **plinthes ocres** dans salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes noires** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **faïence** dans salle de bain Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB – si gêne pour désamiantage Dépose butée de porte entrée chambre Dépose d'un bac à douche – si gêne pour désamiantage Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm
Commentaire :

Niveau : SS	Repère : RH1B74 (chambre 2 lits n°10)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Désamiantage et retrait **dalles PVC Rouge** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes ocres** dans salle de bain Désamiantage et retrait **plinthes noires** dans chambre et salle de bain Désamiantage et retrait **faïence** dans salle de bain Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB – si gêne pour désamiantage Dépose butée de porte entrée chambre Dépose d'un bac à douche – si gêne pour désamiantage Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B72 (Bureau M.N)
Prélèvement amiante : Plinthe ocre → Amiante	

Faïence, sol gris, joint placo, carrelage ocre, appui rejingot fenêtre → sans amiante
Travaux envisagés: Dépose totale du sol PVC Désamiantage et retrait **plinthes ocres** Désamiantage et retrait **faïence blanche** Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage
Commentaire :

Niveau : SS	Repère : RH1B71 (Bureau M.N)
Prélèvement amiante : Plinthes ocres → Amiante	
Travaux envisagés: Dépose totale du sol PVC Désamiantage et retrait **plinthes ocres** Désamiantage et retrait **faïence blanche** Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B70 (Bureau M.N)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Sans objet	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1BA8 (Vestiaire et office alim)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Désamiantage et retrait **plinthes ocres** Désamiantage et retrait **faïence blanche** Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1BA7 (Office)
Prélèvement amiante : Faïence blanche → amiante	
Travaux envisagés: Retrait et désamiantage **Faïence blanche** Retrait et désamiantage **plinthes ocres** Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1BA5 (WC)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Désamiantage et dépose **faïence blanche** Désamiantage et retrait **plinthes ocres** Dépose équipements techniques, barre de maintien, essuie main et distributeur papier– si gêne pour désamiantage Repose équipement plomberie et autre	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1BA4 (Lingerie)
Prélèvement amiante : Faïence, plinthe grise → amiante Carrelage gris → sans amiante	
Travaux envisagés: Dépose et désamiantage de la **faïence blanche et des plinthes ocres** Dépose équipements techniques, barre de support, lavabo, luminaire, essuie main, bac à douche – si gêne pour désamiantage	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B75 (déchets radioactifs)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Retrait et désamiantage des **plinthes ocres**	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B77 (bureau médical)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Retrait et désamiantage **faïence blanche** Retrait et désamiantage **plinthes ocre** Dépose équipements techniques, porte savon, essuie main, étagère – si gêne pour désamiantage	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B99 (Réserve)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Retrait et désamiantage **faïence blanche** Retrait et désamiantage **plinthes ocre** Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B98 (stock sources scellées)
Prélèvement amiante : Faïence blanche → amiante Carrelage ocre, plinthes ocre, enduit plâtre → sans amiante	
Travaux envisagés: Dépose équipements techniques, essuie main, distributeur savon – si gêne pour désamiantage Désamiantage et retrait **faïence blanche** Désamiantage et retrait **plinthes ocres**	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B97 (Curietherapie)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Dépose et désamiantage **faïence blanche** Dépose et désamiantage **plinthes ocres** Dépose équipements techniques – si gêne pour désamiantage	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B60 (bureau)
Prélèvement amiante : Plinthes ocres → Amiante	
Travaux envisagés: Dépose et désamiantage des **plinthes ocres**	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B66 (Réserve)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Dépose et désamiantage des **plinthes ocres**	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B67 (documentation 2)
Prélèvement amiante : Plinthe ocre → sans amiante	
Travaux envisagés: Dépose et désamiantage **plinthes ocres**	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B68 (documentation 1)
Prélèvement amiante : Enduit toile de verre et peinture, carrelage ocre → sans amiante	

Travaux envisagés: Dépose et désamiantage **plinthes ocres**
Commentaire :

Niveau : SS	Repère : RH1B53 (local)
Prélèvement amiante : Plinthes ocres → sans amiante	
Travaux envisagés: Dépose et désamiantage **plinthes ocres**	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B35 (Sas Med.Nucl)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Dépose et désamiantage **plinthes ocres**	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B65 (Circulation)
Prélèvement amiante : Plinthes ocres → Amiante Mastic jaune gaine ventilation plénum → sans amiante	
Travaux envisagés: Dépose et désamiantage **plinthes ocres**	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1BC8 (Attente)
Prélèvement amiante : Plinthes noire → Amiante	
Travaux envisagés: Dépose cloison vitrée (travaux à faire en même temps que ceux du Secrétariat/Cadre de santé) Désamiantage et dépose **dalle PVC rouge** Désamiantage et dépose **plinthes noires** Dépose et repose Menuiserie extérieure (y/c réglage de la porte)	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B36 (Circulation)
Prélèvement amiante : Non	
Travaux envisagés: Dépose et désamiantage **plinthes ocres**	
Commentaire :	

Niveau : SS	Repère : RH1B69 (Circulation)
Prélèvement amiante : Enduit toile de verre et peinture → sans amiante	
Travaux envisagés: Dépose et désamiantage **plinthes ocres**	
Commentaire :	