REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE LA MAISON D'ARRET DE GUERET
9 avenue de la République

D.P.G.F

DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac
LOT N°05 PEINTURE
PHASE PRO 2

		U	Quantité MO	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €
05-2.2	**MATERIAUX ET FOURNITURES**	PM				
05-2.3	**TRAVAUX DIVERS**	PM3				
05-2.4	**FINITION DES OUVRAGES BOIS**					
05-2.4.1	Sur ouvrages extérieurs					
	Localisation :					
	• Ensemble :	M²	13,55			
	Sur fenêtres décrites dans le lot Menuiseries et se reporter aux fiches locaux jointes au dossier					
05-2.4.2	Sur ouvrages intérieurs					
05-2.4.2.1	Peinture sur ouvrages de menuiseries en bois brut					
	Localisation :	M²	80,00			
	• Ensemble :					
	Sur chants et huisseries des portes prépeintes dans le lot Menuiseries bois et se reporter aux fiches locaux jointes au dossier Pour signaliser tous les passages de poutres au niveau de la charpente					
05-2.4.2.2	Peinture sur ouvrages de menuiseries en bois prépeint -support "neuf"					
	Localisation :	M²	45,00			
	• Ensemble :					
	Sur vantaux prépeints décrits dans le Menuiseries bois et se reporter aux fiches locaux jointes au dossier					
05-2.4.2.3	Supports existants "peinture"					
	Localisation :	M²	124,80			
	• Ensemble :					
	Sur blocs portes existants et plinthes bois existantes des locaux réaménagés et se reporter aux fiches locaux jointes au dossier					
05-2.5	**FINITION DES OUVRAGES METALLIQUES**					
05-2.5.1	Peinture sur ouvrages intérieures					
	Localisation :	ENS	1,00			
	• Ensemble :					
	Sur canalisations apparentes de chauffage et plomberie					
05-2.5.2	Peinture sur ouvrages extérieures					
	Localisation :	M²	13,55			
	• Ensemble :					
	Sur barreaudage de fenêtres stock armurerie					
05-2.6	**FINITION DES PAROIS MURALES**					
05-2.6.1	Préparations					
	Localisation :	ENS	1,00			
	• Ensemble :					
	Dépose de revêtements existants tels que moquette et toile de verre					
05-2.6.2	Peinture acrylique sur murs et cloisons	M²	540,00			
	Localisation :					
	• Ensemble :					
	Sur parois neuves ou existantes des locaux suivants:					
	- Niveau RDC:					
	- Bureau grade					
	- Salle d'appel					

REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE LA MAISON D'ARRET DE GUERET
9 avenue de la République

D.P.G.F

DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac
LOT N°05 PEINTURE
PHASE PRO 2

		U	Quantité MO	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €
	- armurerie non létale + accès PEP - stock produit frais SAS détention - sas détention - Niveau 1er étage - reprographie - RCN/RH - greffe - bureau surveillant (local n°16 du programme) - Niveau combles - vestiaire femme - salle détente - vestiaire homme - salle de formation actvités sport - chambre de repos surveilant et vestaiire détenus - chambre de repos gradé					
05-2.7	**FINITION DES PLAFONDS**					
05-2.7.1	Peinture acrylique *Localisation :* • Ensemble : Sur plafonds des locaux suivants: - Niveau RDC: - Bureau grade - Salle d'appel - stock produit frais SAS détention - sas détention - Niveau 1er étage - reprographie - RCN/RH - greffe - bureau surveillant (local n°16 du programme) - Niveau combles - vestiaire femme - salle détente - vestiaire homme - salle de formation actvités sport -vestiaire détenus - chambre de repos gradé	M²	210,28			
05-2.8	**FINITION DES SOLS**					
05-2.8.1	Peinture *Localisation :* • Ensemble : Sur sol béton des locaux suivants: - Niveau combles: espace détente, circulations, espace placards magasin	M²	67,50			
05-2.9	**NETTOYAGE GENERAL**	U	1,00			
	Montant HT du Lot N°05 PEINTURE **TVA (20%)** **Montant TTC**					

REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE LA MAISON D'ARRET DE GUERET
9 avenue de la République

D.P.G.F

DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac
LOT N°05 PEINTURE
PHASE PRO 2

	U	Quantité MO	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €

Les quantités sont fournies à titre indicatif et doivent être vérifiées par l'entreprise. Lorsqu'aucune quantité n'est renseignée dans la colonne quantité entreprise, les quantités indiquées par le Maître d'œuvre sont réputées acceptées sans conditions