REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE LA MAISON D'ARRET DE GUERET
9 avenue de la République

D.P.G.F.

DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac
LOT N°04 REVETEMENTS DE SOLS FAIENCE
PHASE PRO 2

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
04-2.2	**MATERIAUX ET FOURNITURES**	PM			
04-2.3	**PREPARATIONS DES SUPPORTS**				
04-2.3.1	Chape				
	Localisation :	M²	176,89		
	• Ensemble :				
	Pour locaux recevant du sol collé sur parquet bois existant				
	Pour les locaux des combles recevant une peinture de sol				
	Pour locaux recevant du sol collé sur béton existant				
04-2.4	**REVETEMENTS DE SOLS CERAMIQUES**				
04-2.4.1	Grès cérame				
	Localisation :				
	• Ensemble :				
	Revêtements de sols de :	M²	18,2		
	- Vestiaires femme				
	- local technique				
04-2.4.2	Plinthes droites	ML	21,45		
	Localisation :				
	• Ensemble :				
	En périphérie du revêtement céramique décrit dans l'article précédent				
04-2.5	**REVETEMENTS CERAMIQUES MURAUX**				
04-2.5.1	Dépose				
	Localisation :				
	• Ensemble :				
	Dépose de la faïence existante suite à déplacement des points d'eau dans le cadre de l'opération dans : niveau combles Zone 02 - chambres piquet de nuit et gradé	M²	0,75		
04-2.5.2	Préparations des supports : étanchéité liquide				
	Localisation :	M²	33,85		
	• Ensemble :				
	Au dessus des points d'eau de:				
	- WC-douches des vestiaires hommes - des appareils sanitaires de l'espace détente compris retours - WC douches des vestiaires détenus - WC douches des vestiaires F - des points d'eau des chambres piquet de nuit et gradé				
04-2.5.3	Revêtement mural				
	Localisation :				
	• Ensemble :	M²	33,85		
	Au dessus des points d'eau de:				

	- WC-douches des vestiaires hommes sur toute la périphérie et toute hauteur dans les douches - des appareils sanitaires de l'espace détente compris retours sur 3 rangs de hauteur - WC douches des vestiaires Femmes sur toute la périphérie et toute hauteur dans les douches - WC douches des vestiaires détenus sur toute la périphérie et toute hauteur dans les douches - des points d'eau des chambres piquet de nuit et gradé sur 3 rangs de hauteur				
04-2.6	**REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES**				
04-2.6.1	Surface courante *Localisation :* • Ensemble : Revêtements de sol de : - vestiaires H - WC douches H - chambres 1 et 2 - WC douches détenus	M²	48,37		
04-2.6.2	Revêtement sportif *Localisation :* • Ensemble : Revêtement de sol de la salle de formation activités sport	M²	27,93		
04-2.7	**OUVRAGES DIVERS**				
04-2.7.1	Barre de seuil *Localisation :* • Ensemble : A prévoir de façon systématique à la jonction entre les revêtements de sols de nature différente	ML	10		
04-2.8	**NETTOYAGE DE CHANTIER**				
	Montant HT du Lot N°04 REVETEMENTS DE SOLS				
	TVA (20%)				
	Montant TTC				

Les quantités sont fournies à titre indicatif et doivent être vérifiées par l'entreprise. Lorsqu'aucune quantité n'est renseignée dans la colonne quantité entreprise, les quantités indiquées par le Maître d'œuvre sont réputées acceptées sans conditions