REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE LA MAISON D'ARRET DE GUERET
9 avenue de la République

D.Q.E.

DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac
LOT N°03 PLATRERIE - ISOLATION
PHASE PRO 2

		U	Quantité MO	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €
03-2.2	**MATERIAUX ET FOURNITURES**	PM				
03-2.3	**DEMOLITIONS**					
03-2.3.2	Cloisons *Localisation :* • Ensemble : Démolitions du cloisonnement des magasins existants	M²	7,90			
03-2.3.2	Plafonds *Localisation :* • Ensemble : Dépose du plafond existant dans la salle détente, chambre de repos surveillant et vestiaires détenus niveau combles zone 02	M²	42,61			
03-2.4	**CLOISONS DE DOUBLAGES SUR MACONNERIE**					
03-2.4.1	Sur ossature avec isolant d'ép. 120mm *Localisation :* • Ensemble : Isolation des murs des locaux requalifiés en combles	M²	59,00			
03-2.4.2	Raccords de doublages existants	ENS	1,00			
03-2.5	**CLOISONS DE DISTRIBUTION**					
03-2.5.1	Cloisons DUO'TECH de section 98/48 - Indice d'affaiblissement acoustique Rw+c>ou= 47dB *Localisation :* • Ensemble : Cloisonnement des locaux réaménagés à l'exception de ceux décrits ci-dessous	M²	43,50			
03-2.5.2	De 120mm d'épaisseur *Localisation :* • Ensemble : Cloisonnement de l'armurerie et du sas	M²	14,00			
03-2.6	**CLOISONNEMENT DE GAINES TECHNIQUES**					
03-2.6.1	Gaines techniques et coffres *Localisation :* • Ensemble : Coffre horizontal et vertical dans local WC au RDC Coffre horizontal dans local Greffe au R+1 Coffre vertical et horizontal dans le local Généraliste au R+1 Coffre vertical dans local RGN au R+1 Habillage des bâti support des cuvettes de WV suspendues	ML	13,90			
03-2.7	**PLAFONDS EN PLAQUES DE PLÄTRE A EPIDERME CARTONNE**					
03-2.7.1	Rampant *Localisation :* • Ensemble : Plafonds des locaux des combles réaménagés et des locaux dont le plafond a été déposé précédemment	M²	138,05			

03-2.8	**ISOLATION**					
03-2.8.1	En combles *Localisation :* • Ensemble : Dans plénum du plafond ci-dessus	M²	138,05			
03-2.9	**OUVRAGES DIVERS**					
03-2.9.1	Majoration pour plaque de parement hydrofuge placomarine	ENS	1,00			
03-2.9.2	Pose d'huisseries et bâtis	ENS	1,00			
03-2.9.3	Réservations et calfeutrement divers	ENS	1,00			
03-2.9.4	Accessoires de renfort d'ossature de cloisons et mise en oeuvre d'accessoires fournis par d'autres soins	ENS	1,00			
03-2.10	**NETTOYAGE DE CHANTIER**	U	1,00			
	Montant HT du Lot N°03 PLATRERIE - ISOLATION					
	TVA (20%)					
	Montant TTC					

Les quantités sont fournies à titre indicatif et doivent être vérifiées par l'entreprise. Lorsqu'aucune quantité n'est renseignée dans la colonne quantité entreprise, les quantités indiquées par le Maître d'œuvre sont réputées acceptées sans conditions