




Direction
territoriale
Bassin
de la Seine

UTI CANAUX PICARDIE
CHAMPAGNE ARDENNE



Maître de l'ouvrage

Voies Navigables de France
Direction Territoriale Bassin de la Seine
Unité Territoriale d'Itinéraire CPCA

Objet du contrat

CANAL LATERAL A L'OISE
Travaux d'isolation de sous-sol
MAISONS ECLUSIERES D'APPILLY ET SEMPIGNY

Procédure adaptée passée en application des article L2123-1 ET R2123-1 du
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Contrat n° SE-G21-ISA

Date du contrat

Montant TTC

Imputation

SOMMAIRE

Table des matières

ARTICLE 1 – CONTRACTANTS.....	3
ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT.....	3
ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS.....	3
ARTICLE 4 – RÉFÉRENTS.....	4
ARTICLE 5 – MODE DE PASSATION CHOISI.....	4
ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION.....	4
ARTICLE 7 – DÉLAIS.....	4
ARTICLE 8 – PAIEMENT.....	5
ARTICLE 9 – ASSURANCES.....	5
ARTICLE 10 - PÉNALITÉS.....	5
10-1 – Pénalités de retard.....	5
10-2 Pénalités en cas de retard de fourniture de documents.....	5
10-3 Pénalités en de manquement Hygiène et Sécurité.....	5
ARTICLE 11 – FOURNITURE DE DOCUMENTS APRÈS EXÉCUTION.....	6
ARTICLE 12 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU CHANTIER.....	6
ARTICLE 13 – RENSEIGNEMENTS DIVERS.....	6
ARTICLE 14 – RÉSILIATION.....	6

ARTICLE 1 – CONTRACTANTS

Le présent contrat de travaux d'isolation de sous-sols de maisons éclusières entre :

- D'une part :
Voies Navigables de France
Direction territoriale Bassin de la Seine
Unité territoriale d'Itinéraire CPCA
- Et d'autre part :

Société :	
Représenté par Nom et prénom :	
Domiciliation :	
Tel :	
Fax :	
Courriel :	

après avoir :

- pris connaissance des clauses du présent contrat et des documents qui y sont mentionnés,
- produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles R2142-1 à R2142-14 du code de la commande publique fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats.

m'engage sans réserve, à produire les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R2143-5 à 2143-10 du code de la commande publique et, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations/travaux dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat concerne :

Les travaux d'isolation de sous-sols dans les 3 maisons éclésières situées sur les communes suivantes : d'APPILLY 60400 et de SEMPIGNY 60400.

PRIX °	Désignation du Prix et Prix en toutes lettres (H.T.)	U	Q	P.U	MONTANT HT
1	<p>Installation de chantier : Ce prix rémunère forfaitairement Les frais d'amenée sur le chantier et le repliement en fin de chantier de l'ensemble du matériel et du personnel nécessaire à l'exécution complète des prestations dans les délais impartis. Il comprend : * la nécessité pour l'entreprise d'entretenir les accès qu'elle emprunte pendant la durée du chantier, les déplacements et remise en place des canalisations et câbles de toute nature éventuellement rencontrés. * les dépenses afférentes à l'hygiène et à la sécurité (sanitaires, locaux, etc..) et notamment la fourniture d'un PP et l'analyse des risques ; * la fourniture de matériel, matériaux, d'outillage, les consommations d'énergie, de transport, ainsi que les frais du chantier. * la mise en décharge agréée des déchets.</p> <p>Le forfait:.....</p>	F	3		
2	<p>Mise en place de panneaux isolants semi rigide sur plafond plat:</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré. La fourniture et la mise en place de panneaux isolants (longueur 1,35 et 0,60 de large, épaisseur 96mm) d'une résistance thermique R=3.00m2 .K/W, produit conforme CE et certifiées ACERMI ,la fourniture et la pose de chevilles compatibles avec la nature du support et de sa géométrie .L'isolant doit être en contact avec le support En finition la mise en place d'un adhésif couleur aluminium pour le jointoiment des panneaux. Les mesures seront à effectués par l'entreprise lors de la visite obligatoire</p> <p>Le mètre carré :.....</p>	M2	56		

3	<p><u>Mise en place de panneaux isolants semi-rigide sur plafond voûté:</u></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré. La fourniture et la mise en place de rouleaux en laine de verre à dérouler revêtu d'un surfaçage en kraft quadrillé 100x100 mm sur une face, épaisseur 120mm, d'une résistance thermique R=3.40m2 .K/W, produit conforme CE et certifiées ACERMI ,la fourniture et la pose de chevilles compatibles avec la nature du support et de sa géométrie.</p> <p>L'isolant doit être en contact avec le support En finition la mise en place d'un adhésif adapté pour le jointoiement des panneaux.</p> <p>Les mesures seront à effectués par l'entreprise lors de la visite obligatoire</p> <p>Le mètre carré :.....</p>	M2	112		
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	--	--

ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

Pièces contractuelles :

- Le présent contrat,
- Le devis détaillé par poste élaboré par le candidat
- Le mémoire technique ;
- L'attestation d'assurances en cours de validité (article 9 du présent contrat) ;
- La fiche de visite obligatoire sous peine d'élimination de la candidature.

ARTICLE 4 – RÉFÉRENTS

Coordonnées du Maître d'Œuvre compétent pour ce contrat :

Voies Navigables de France

Subdivision Exploitation

Chemin du Barrage – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Courriel : exploitation.uti.picardiechampagne@vnf.fr

Représenté par :

M COUSIN Denis, Responsable de la Circonscription de GUNY - 06 27 59 80 23

denis.cousin@vnf.fr.

ARTICLE 5 – MODE DE PASSATION CHOISI

Le présent contrat est passé conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION

Les prix sont **fermes et définitifs**.

Les prestations sont rémunérées sur la base du devis visé à l'art. 3 ci-dessus n°:

N° devis :
En date du :

d'un montant global de :

<i>Montant</i>	<i>En chiffres</i>	<i>Arrêté en toutes lettres</i>
H.T.		
TVA (.....%)		
T.T.C.		

ARTICLE 7 – DÉLAIS

La durée du contrat est de 3 mois à compter de la notification du contrat qui prescrira de commencer les travaux.

ARTICLE 8 – PAIEMENT

Le Maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant porter le montant au crédit du compte suivant **(joindre un RIB)** :

Organisme bancaire :	
À :	
Au nom de :	
Numéro – Clé RIB :	
Code banque :	
Code guichet :	

Le paiement interviendra en une seule fois sur présentation par l'entreprise d'une facture détaillée, suite à constatation contradictoire des prestations réellement exécutées par dépôt sur la plate-forme CHORUS-PRO avec les références suivantes :

- SIRET VNF / DTBS : 130 017 791 00034
- code service exécutant : UCPA
- numéro d'EJ qui sera communiqué au titulaire lors de la passation de commande.

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours.

ARTICLE 9 – ASSURANCES

« Le titulaire devra transmettre au maître d'ouvrage dans son offre, une attestation d'assurances précisant les activités couvertes et le montant des garanties. Cette attestation devra être valide pour toute la durée du marché. »

ARTICLE 10 - PÉNALITÉS

10-1 – Pénalités de retard

En cas de retard dans l'exécution des travaux, une pénalité de **100 euros** par jour calendaire de retard sera appliqué en cas de dépassement du délai d'exécution tel que défini à l'article 7 du présent contrat.

10-2 Pénalités en cas de retard de fourniture de documents

« En cas de retard dans la fourniture des documents après exécution, le titulaire encourt une pénalité de **50 euros** par jour calendaire de retard. »

10-3 Pénalités en cas de manquement Hygiène et Sécurité

En cas de manquement aux obligations liées à l'hygiène et la sécurité, le titulaire encourt une pénalité fixée à **200 euros** par constatation.

10-4 Pénalité pour non affichage de travailleurs détachés

En cas de manquement aux obligations d'affichage pour les travailleurs détachés, le titulaire encourt une pénalité de **1000 euros** par travailleur.

ARTICLE 11 – FOURNITURE DE DOCUMENTS APRÈS EXÉCUTION

« Le titulaire devra transmettre au maître d'ouvrage au plus tard dans un délai de 7 jours à compter de la date de fin de travaux, toutes les notices, fiches techniques et plans conformes à l'exécution relatifs aux travaux exécutés. Cette transmission peut être faite par courriel au référent désigné à l'article 4. »

ARTICLE 12 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU CHANTIER

Le titulaire du contrat s'engage à mettre en place et à respecter toutes les mesures de sécurité nécessaires, tant pour son personnel et celui de VNF, mais également pour la sauvegarde des biens mobiliers et immobiliers de VNF.

Elle devra avant toute intervention sur site procéder à une inspection commune préalable avec VNF et participer à la rédaction d'un plan de prévention (transmission des apports de méthodologie d'intervention, analyse des risques et identification de mesures de sécurité pertinentes). Aucune intervention sur site ne pourra se faire avant approbation par VNF du plan de prévention.

ARTICLE 13 – RENSEIGNEMENTS DIVERS

Sans objet

ARTICLE 14 – RÉSILIATION

En cas de dépassement du délai fixé à l'article 7 du présent contrat de plus de 15 (quinze) jours, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier unilatéralement le contrat, sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation des travaux non exécutés.

A Reims, le Le chef de l'UTI CPCA Charlotte LOGEAIS	Mention manuscrite "lu et approuvé" et signature du prestataire : À Le
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------