

Maitre d'ouvrage :



**Le Poteau Rouge
56 850 Caudan**

**Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation
en sous-face du plancher VS**

DPGF

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE

Equipe de maîtrise d'œuvre :

Architecte mandataire Architecte DEA



Agence d'architecture :

Centre d'affaire la Découverte
56 100 Lorient

Tel : 02 97 37 98 56

Email : philippe.amoros56@orange.fr



Atelier amoros architecture

<http://www.facebook.com/atelier.amoros.architecture>

BET Fluides



Gueguen – Perennou

Parc d'activité de Ty-Néhué - Bâtiment H
Place Marcel Dassault
56270 Ploemeur
Téléphone : 02 97 86 22 97

bet@gueguen-perennou.fr

GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°01. DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

N°	Désignation	DPGF			
		U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
01	DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE				
01.02	DEPENSES D'INTERET COMMUN	ft	1		0,00 €
01.03	TRAVAUX PREPARATOIRES				
01.03.01	Installation de chantier	u	1		0,00 €
01.03.02	Protection bâtiment	u	1		0,00 €
01.04	DÉMOLITION				
01.04.01	Dépose de l'isolation existante en sous-face de dalle	m2	1 101,0		0,00 €
Localisation	Sous-sol : ensemble du plafond du sous-sol				
01.04.02	Dépose des barres de protections	ml	36,8		0,00 €
Localisation	Batterie, Cuisson & produits diététiques, Matériel roulant : contre parois suivant plan				
01.04.03	Dépose des plinthes	ml	131,0		0,00 €
Localisation	ensemble des plinthes sauf plinthes inox existantes : suivant plan de calepinage				
01.04.04	Dépose des protections d'angles	u	9		0,00 €
Localisation	dans angles avec U ou cornière neuves suivant plan :				
	. Stockage rangement matériel				
	. Plonge Zone batterie				
	. Stockage matériel roulant				
01.04.05	Dépose d'une cour anglaise existante	u	1		0,00 €
Localisation	entre files G/H au droit du futur escalier				
01.05	ACCES EXTERIEUR				
Localisation	Escalier d'accès en façade entre files G/H				
01.05.01	Sujétions contre existant	u	1		0,00 €
01.05.02	Décapage	m3	5,0		0,00 €
01.05.03	Terrassement pleine masse	m3	19,0		0,00 €
01.05.04	Fouille en rigole	m3	1,0		0,00 €
01.05.05	Mouvement des terres	m3	30,0		0,00 €
01.05.06	Gros béton et béton de propreté	m3	0,2		0,00 €
01.05.07	Semelle béton armé	m3	0,6		0,00 €
01.05.08	Parois de soutènement en béton armé	m2	15,0		0,00 €

GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°01. DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

N°	Désignation	DPGF			
		U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
01.05.09	Escalier béton armé	u	1		0,00 €
01.05.10	Caillebotis cranté	u	1		0,00 €
Localisation	dans palier d'arrivée de l'escalier				
01.05.11	Puits perdu sous escalier	u	1		0,00 €
Localisation	sous palier d'arrivée de l'escalier pour EP				
01.06	MODIFICATION EN PAROIS ET DIVERS				
01.06.01	Création d'un passage en 1,00m x 1,90m ht	u	1		0,00 €
Localisation	accès sous-sol en façade entre files G /H				
01.06.02	Modification des cours anglaises	u	3		0,00 €
Localisation	cours anglaise en façades entre files : I et 2/3; I et 3/4; D/E et 1				
01.06.03	Cour anglaise MEA	u	1		0,00 €
Localisation	entre files 1 et 2 suivant plan				
01.06.04	Cheminement en gravillons dans VS	m2	6,0		0,00 €
Localisation	Dans le sous-sol				
01.06.05	Isolation en verre cellulaire en sous-face de plafond	m2	1050,0		0,00 €
Localisation	sur l'ensemble de la sous-face du sous-sol (sauf sous parties non isolées : transformateur, maintenance, escalier)				
01.07	SERRURERIE				
01.07.01	Porte métallique en 0,90m x 1,85m ht	u	1		0,00 €
Localisation	accès sous-sol en façade entre files G/H				
01.07.02	Garde-corps métallique	ml	5,5		0,00 €
Localisation	au droit de la parois accès sous-sol				
01.07.03	U inox en 6x6x6cm	ml	19,0		0,00 €
Localisation	angles des cloisons frigorifique :				
	Stockage rangement matériel R009 4U				
	Plonge Zone plonge batterie R 08 1 U				
	Stockage matériel roulant R 014 2U				
01.07.04	U inox en 6x31x6cm	ml	2,7		0,00 €
Localisation	Plonge Zone plonge batterie R 08 1 U				
	. Plonge Zone batterie				

GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°01. DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

N°	Désignation	DPGF			
		U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
01.07.05	Cornière d'angle en 13x13cm	ml	13,5		0,00 €
Localisation	Circulation R 010 2 U				
	Arrière Sauteuse Zone cuisson R011 2U				
	A l'arrière des Marmite 100l M3 cuisson R011 1U				
01.08	REVETEMENT DE SOL				
01.08.01	Reprise du revêtement de sol	m2	3,0		0,00 €
Localisation	au droit de la dépose des tubes de protection : au niveau des poteaux				
01.08.02	Reprise joint dilatation	ml	6,3		0,00 €
Localisation	reprise du joint de dilatation au droit du file F				
01.08.03	Reprise joint carrelage	ml	5,5		0,00 €
Localisation	entres files 2 et 3 suivant plan				
01.08.04	Reprise caniveau - R1	u	1		0,00 €
Localisation	Caniveau noté R1 suivant plan				
01.08.05	Reprise d'un caniveau - R7- R18	u	2		0,00 €
Localisation	Caniveau noté R7 suivant plan				
01.08.06	Reprise d'un caniveau - R8	u	1		0,00 €
Localisation	Caniveau noté R8 et R18 suivant plan				
01.08.07	Reprise d'un caniveau - R9	u	1		0,00 €
Localisation	Caniveau noté R9 suivant plan				
01.08.08	Reprise d'un caniveau - R10	u	1		0,00 €
Localisation	Caniveau noté R10 suivant plan				
01.08.09	Reprise d'un caniveau - R11, R12	u	2		0,00 €
Localisation	Caniveaux notés R11 et R12 suivant plan				
01.08.10	Reprise d'un caniveau - R16, R17, R19	u	3		0,00 €
Localisation	Caniveau noté R16, R17, R19 suivant plan				
01.08.11	Reprise caniveau - R20	u	1		0,00 €
Localisation	Caniveau noté R20 suivant plan				
01.09	PEINTURE				
01.09.01	Reprise du ravalement	m2	15,1		0,00 €
Localisation	sur parois de soutènement et parois béton existante				

GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION
EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°01. DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

N°	Désignation	DPGF			
		U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
01.09.02	Nettoyage de mise en service	u	1		0,00 €

MONTANT HT 01 - DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE	0,0 €
MONTANT TVA A 20,00%	0,0 €
MONTANT TTC 01 - DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE	0,0 €

GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°02. EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES

		DPGF			
N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
LOT N° 02	EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES				
02.02	DEPENSES D'INTERET COMMUN	ft	1		0,00 €
02.03	CLOISON ISOTHERME				
02.03.01	Pose / dépose d'une cloison provisoire en panneaux sandwich 80mm	m2	60,0		0,00 €
Localisation	Cloison provisoire : . entre files E/F et 1/2 : à la limite du plafond filtrant . dans stockage matériel . entres files G/H et 2/3 : à la limite du plafond filtrant				
02.03.02	Plinthes anti-choque en inox	ml	131,0		0,00 €
Localisation	en périphéries des plinthes déposées suivant plan				
02.04	DEPOSE / REPOSE				
02.04.01	Dépose Fours de cuisine collective + stockage				
	Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking sous garantie	ens	2,000		0,00 €
	Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking	ens	2,000		0,00 €
	F2 & F1 « Metos système Rational »	ens	2,000		0,00 €
02.04.02	2.4.2. Dépose Marmites de cuisson + stockage				
	marmite 500 litres M1& M2	ens	2,000		0,00 €
	marmite 10 litres M2& M3	ens	2,000		0,00 €
02.04.03	Dépose Tables de cuisson + stockage	ens	1,000		0,00 €
02.04.04	Repose du matériel de cuisine collective après travaux				
	Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking sous garantie	ens	2,000		0,00 €
	Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking	ens	2,000		0,00 €
	F2 & F1 « Metos système Rational »	ens	2,000		0,00 €
	marmite 500 litres M1& M2	ens	2,000		0,00 €
	marmite 10 litres M2& M3	ens	2,000		0,00 €
	Dépose Tables de cuisson + stockage	ens	1,000		0,00 €
Localisation	appareillages de cuisine suivant plan				
MONTANT HT 02 - EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES					0,00 €

MONTANT TVA A 20,000%	0,00 €
MONTANT TTC 02 - EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES	0,00 €

GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION
EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°03. PLOMBERIE - ELECTRICITE

N°	Désignation	DPGF			
		U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
03	PLOMBERIE - ELECTRICITE				
03.02	DEPENSES D'INTERET COMMUN	ft	1		0,00 €
03.03	PLOMBERIE				
03.03.01	Décrochage / raccrochage des réseaux	ml	800,0		0,00 €
Localisation	Au droit du plancher haut du sous-sol				
03.03.02	Reprise alimentation EU/EUG au droit des caniveaux	u	12		0,00 €
Localisation	au droit des caniveaux modifiés suivant plan de calepinage : (R1, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R16, R17, R18, R19, R20)				
03.03.03	Modification alimentation EF des four F1 à F6				
	Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking sous garantie	ens	1,000		0,00 €
	Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking	ens	1,000		0,00 €
	F2 & F1 « Metos système Rational »	ens	2,000		0,00 €
03.04	ELECTRICITE				
03.04.01	Éclairage étanche dans vide sanitaire	u	11		0,00 €
Localisation	répartie dans le vide-sanitaire suivant plan				
03.04.02	Dépose / repose d'une prise	u	1		0,00 €
Localisation	au droit de la cloison provisoire entre files G/H et 2 /3 suivant plan				
MONTANT HT 03 - PLOMBERIE - ELECTRICITE					0,00 €
MONTANT TVA A 20,00%					0,00 €
MONTANT TTC 03 - PLOMBERIE - ELECTRICITE					0,00 €

GIP Bretagne santé logistique

**REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE
ISOLATION EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS**

N°	Désignation	HT
01	DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE	
02	EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES	
03	PLOMBERIE - ELECTRICITE	
Total HT		
TVA 20%		
Total TTC		