



AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de
Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

DRFIP OCCITANIE ET HAUTE-GARONNE
15 Place Occitanie
31000 TOULOUSE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002AC128061

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 29/09/2021

Référence mandataire : Centre des
Finances Publiques

DÉSIGNATION DU BIEN

Centre des Finances Publiques
Rue Salgareda
31140 SAINT-ALBAN

PROPRIÉTAIRE

DRFIP OCCITANIE ET
HAUTE-GARONNE
15 Place Occitanie
31000 TOULOUSE

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence



AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de
Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

DRFIP OCCITANIE ET HAUTE-GARONNE
15 Place Occitanie
31000 TOULOUSE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002AC128061

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 29/09/2021

Référence mandataire : Centre des
Finances Publiques

DÉSIGNATION DU BIEN

Centre des Finances Publiques
Rue Salgareda
31140 SAINT-ALBAN

PROPRIÉTAIRE

DRFIP OCCITANIE ET
HAUTE-GARONNE
15 Place Occitanie
31000 TOULOUSE

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : Rue Salgareda 31140 SAINT-ALBAN

Référence client : Centre des Finances Publiques

Désignation : Centre des Finances Publiques

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : FERRAGNE DAMIEN

Accompagnateur : KELLER FLORENT (05 61 14 14 28)

Date de repérage : 29/09/2021

Numéro attestation : CPDI4446

Délivré le : 15/01/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
DRFIP OCCITANIE ET HAUTE-GARONNE
15 Place Occitanie
31000 TOULOUSE

Donneur d'ordre :
DRFIP OCCITANIE ET HAUTE-GARONNE
15 Place Occitanie
31000 TOULOUSE

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 07/10/2021

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 07/10/2021

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (Couloir 1)	RDC - Vol 2 (Bureau 1)
RDC - Vol 3 (Bureau 2)	RDC - Vol 4 (Hall)
RDC - Vol 5 (Local 1)	RDC - Vol 6 (Bureau 3)
RDC - Vol 7 (Salle de réunion)	RDC - Vol 8 (Bureau 4)
RDC - Vol 9 (Bureau 5)	RDC - Vol 10 (Bureau 6)
RDC - Vol 11 (Bureau 7)	RDC - Vol 12 (Couloir 3)
RDC - Vol 13 (Couloir 2)	RDC - Vol 14 (Local 2)
RDC - Vol 15 (Extérieur)	RDC - Vol 16 (Entrée)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- . Dans la zone 1 désaffectée : Réhabilitation des sols, remise en peinture des murs et plafond, dépose de cloisons en rouge et création de cloisons en vert à voir sur plan existant et plan projet .
- . Dans la zone 2 récente : Démolition de cloisons en rouge et création de cloisons en vert à voir sur plan existant et plan projet
- . En extérieur : Changement d'une porte par une fenêtre en extérieur + pose de 2 portes de secours

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention a été défini suivant le projet du client.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (Couloir 1) - Vol 2 (Bureau 1) - Vol 3 (Bureau 2) - Vol 4 (Hall) - Vol 5 (Local 1) - Vol 6 (Bureau 3) - Vol 7 (Salle de réunion) - Vol 8 (Bureau 4) - Vol 9 (Bureau 5) - Vol 10 (Bureau 6) - Vol 11 (Bureau 7) - Vol 12 (Couloir 3) - Vol 13 (Couloir 2) - Vol 14 (Local 2) - Vol 16 (Entrée)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 (Couloir 1) - Vol 2 (Bureau 1) - Vol 3 (Bureau 2) - Vol 4 (Hall) - Vol 5 (Local 1) - Vol 6 (Bureau 3) - Vol 7 (Salle de réunion) - Vol 8 (Bureau 4) - Vol 9 (Bureau 5) - Vol 10 (Bureau 6) - Vol 11 (Bureau 7) - Vol 12 (Couloir 3) - Vol 13 (Couloir 2) - Vol 14 (Local 2) - Vol 16 (Entrée)	

Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Couloir 1) - Vol 2 (Bureau 1) - Vol 3 (Bureau 2) - Vol 4 (Hall) - Vol 5 (Local 1) - Vol 6 (Bureau 3) - Vol 7 (Salle de réunion) - Vol 8 (Bureau 4) - Vol 9 (Bureau 5) - Vol 10 (Bureau 6) - Vol 11 (Bureau 7) - Vol 12 (Couloir 3) - Vol 13 (Couloir 2) - Vol 14 (Local 2) - Vol 16 (Entrée)
Toiture et étanchéité	RDC	Vol 8 (Bureau 4) - Vol 9 (Bureau 5) - Vol 10 (Bureau 6) - Vol 11 (Bureau 7) - Vol 13 (Couloir 2)
Façades	RDC	Vol 15 (Extérieur)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Se référer au DAT 1801-001 #1
Vol 5 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1						Négatif sur document Se référer au DAT 1801-001 #1
Vol 6 (Bureau 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1						Négatif sur document Se référer au DAT 1801-001 #1
Vol 2 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1						Négatif sur document Se référer au DAT 1801-001 #1
Vol 3 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1						Négatif sur document Se référer au DAT 1801-001 #1
Vol 4 (Hall)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1						Négatif sur document Se référer au DAT 1801-001 #1
Vol 1 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1						Négatif sur document Se référer au DAT 1801-001 #1
Vol 7 (Salle de réunion)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1						Négatif sur document Se référer au DAT 1801-001 #1
Vol 16 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1						Négatif sur document Se référer au DAT 1801-001 #1



RDC											
Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (Local 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n °1 - 1	P1	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Bureau 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC1 28061 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC1 28061 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Salle de réunion)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC1 28061 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Bureau 3) - Vol 1 (Couloir 1) - Vol 7 (Salle de réunion)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S2 - S5 - S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC1 28061 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n °3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Bureau 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC1 28061 n °3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse


RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Hall)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC1 28061 n °3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Couloir 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC1 28061 n °3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Bureau 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC1 28061 n °3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Bureau 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC1 28061 n °3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC1 28061 n °3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Bureau 2) - Vol 4 (Hall) - Vol 1 (Couloir 1) - Vol 2 (Bureau 1) - Vol 6 (Bureau 3) - Vol 16 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC1 28061 n °3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P4	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Hall)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC1 28061 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC1 28061 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse


RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Hall) - Vol 2 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC1 28061 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Hall)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P5	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n °5 - 1	P5	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC1 28061 n °5 - 1	P5	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n °6 - 1	P6	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC1 28061 n °6 - 1	P6	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC1 28061 n °6 - 1	P6	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC1 28061 n°6 - 1	P6	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Bureau 3) - Vol 2 (Bureau 1) - Vol 7 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6 - S7 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC1 28061 n°6 - 1	P6	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n°7 - 1	P7	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage Mars 2006
Vol 1 (Couloir 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13						Négatif sur marquage Mars 2006
Vol 2 (Bureau 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13						Négatif sur marquage Mars 2006
Vol 4 (Hall)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13						Négatif sur marquage Mars 2006



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Bureau 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13						Négatif sur marquage Mars 2006
Vol 6 (Bureau 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13						Négatif sur marquage Mars 2006
Vol 7 (Salle de réunion)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13						Négatif sur marquage Mars 2006
Vol 14 (Local 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002AC128061 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P9	Réalisation d'un prélèvement		002AC128061 n°9 - 1	P9	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AC128061 n°9 - 1	P9	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement		002AC128061 n°10 - 1	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC128061 n°10 - 1	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC1 28061 n °10 - 1	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC1 28061 n °10 - 1	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC1 28061 n °10 - 1	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC1 28061 n °10 - 1	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Couloir 2) - Vol 11 (Bureau 7) - Vol 12 (Couloir 3) - Vol 8 (Bureau 4) - Vol 9 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC1 28061 n °10 - 1	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Bureau 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n °11 - 1	P11	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC1 28061 n °11 - 1	P11	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Bureau 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC1 28061 n °11 - 1	P11	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Couloir 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC1 28061 n °11 - 1	P11	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Local 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC1 28061 n °11 - 1	P11	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC1 28061 n °11 - 1	P11	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Couloir 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC1 28061 n °11 - 1	P11	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Couloir 2) - Vol 11 (Bureau 7) - Vol 12 (Couloir 3) - Vol 14 (Local 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC1 28061 n °11 - 1	P11	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Bureau 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n °12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Bureau 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC1 28061 n °12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Bureau 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC1 28061 n °12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Bureau 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC1 28061 n °12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Couloir 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC1 28061 n °12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC1 28061 n °12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Local 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC1 28061 n °12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Couloir 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC1 28061 n °12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Bureau 5) - Vol 8 (Bureau 4) - Vol 11 (Bureau 7) - Vol 12 (Couloir 3) - Vol 13 (Couloir 2) - Vol 14 (Local 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC1 28061 n °12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Local 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Couloir 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC1 28061 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Couloir 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n°14 - 1	P14	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Couloir 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P15	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n°15 - 1	P15	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Bureau 7)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002AC1 28061 n°15 - 1	P15	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Bureau 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002AC1 28061 n°15 - 1	P15	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Bureau 5)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002AC1 28061 n°15 - 1	P15	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Bureau 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002AC1 28061 n°15 - 1	P15	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Bureau 7) - Vol 8 (Bureau 4) - Vol 9 (Bureau 5) - Vol 10 (Bureau 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S36 - S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002AC1 28061 n°15 - 1	P15	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Extérieur)	Façades	Murs	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	Présent ponctuellement	002AC1 28061 n°16 - 1	P16	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Extérieur)	Façades	Murs	Enduit ciment	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Présent ponctuellement	002AC1 28061 n°16 - 1	P16	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse


RDC





Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 15 (Extérieur)	Façades	Murs	Enduits projetés	P17	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n °17 - 1	P17	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Extérieur)	Façades	Murs	Colle de carrelage	P18	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n °18 - 1	P18	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Bureau 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S40	Réalisation d'un sondage						Matériau ne contenant pas d'amiante par natureBois
Vol 11 (Bureau 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S40	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S40						Matériau ne contenant pas d'amiante par natureBois
Vol 13 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S40	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S40						Matériau ne contenant pas d'amiante par natureBois
Vol 10 (Bureau 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S40	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S40						Matériau ne contenant pas d'amiante par natureBois
Vol 9 (Bureau 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S40	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S40						Matériau ne contenant pas d'amiante par natureBois
Vol 13 (Couloir 2)	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P19	Réalisation d'un prélèvement		002AC1 28061 n °19 - 1	P19	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Bureau 7)	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC1 28061 n °19 - 1	P19	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse


RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Bureau 4)	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC1 28061 n °19 - 1	P19	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Bureau 5)	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC1 28061 n °19 - 1	P19	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Bureau 6)	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC1 28061 n °19 - 1	P19	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Bureau 7) - Vol 8 (Bureau 4) - Vol 9 (Bureau 5) - Vol 10 (Bureau 6)	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S41 - S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC1 28061 n °19 - 1	P19	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002AC128061
				Légende
				 P Localisation dun prélèvement négatif
				 S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Rue Salgareda 31140 SAINT-ALBAN	Centre des Finances Publiques	29/09/2021	FERRAGNE DAMIEN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002AC128061 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 5 (Local 1)	Prélevement négatif
002AC128061 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 5 (Local 1)	Prélevement négatif
002AC128061 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 5 (Local 1)	Prélevement négatif
002AC128061 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 1 (Couloir 1)	Prélevement négatif
002AC128061 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 4 (Hall)	Prélevement négatif
002AC128061 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 1 (Couloir 1)	Prélevement négatif
002AC128061 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 3 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002AC128061 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 14 (Local 2)	Prélevement négatif
002AC128061 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 13 (Couloir 2)	Prélevement négatif
002AC128061 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 10 (Bureau 6)	Prélevement négatif
002AC128061 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 10 (Bureau 6)	Prélevement négatif
002AC128061 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 10 (Bureau 6)	Prélevement négatif
002AC128061 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 14 (Local 2)	Prélevement négatif
002AC128061 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 12 (Couloir 3)	Prélevement négatif
002AC128061 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 13 (Couloir 2)	Prélevement négatif
002AC128061 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 15 (Extérieur)	Prélevement négatif
002AC128061 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 15 (Extérieur)	Prélevement négatif
002AC128061 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 15 (Extérieur)	Prélevement négatif
002AC128061 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 13 (Couloir 2)	Prélevement négatif



002AC128061 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 5 (Local 1)



002AC128061 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 5 (Local 1)



002AC128061 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 5 (Local 1)



002AC128061 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 1 (Couloir 1)



002AC128061 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 4 (Hall)



002AC128061 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 1 (Couloir 1)



002AC128061 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 3 (Bureau 2)



002AC128061 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 14 (Local 2)



002AC128061 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 13 (Couloir 2)



002AC128061 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 10 (Bureau 6)



002AC128061 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 10 (Bureau 6)



002AC128061 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 10 (Bureau 6)



002AC128061 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 14 (Local 2)



002AC128061 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 12 (Couloir 3)



002AC128061 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 13 (Couloir 2)



002AC128061 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 15 (Extérieur)



002AC128061 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 15 (Extérieur)



002AC128061 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 15 (Extérieur)



002AC128061 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 13 (Couloir 2)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	RDC - Vol 5 (Local 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - -	RDC - Vol 5 (Local 1)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - -	RDC - Vol 5 (Local 1)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac - -	RDC - Vol 1 (Couloir 1)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - -	RDC - Vol 4 (Hall)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	RDC - Vol 1 (Couloir 1)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	RDC - Vol 3 (Bureau 2)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris - -	RDC - Vol 14 (Local 2)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - -	RDC - Vol 13 (Couloir 2)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable - -	RDC - Vol 10 (Bureau 6)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	RDC - Vol 10 (Bureau 6)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - Vol 10 (Bureau 6)	

P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - -	RDC - Vol 14 (Local 2)
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - -	RDC - Vol 12 (Couloir 3)
P15	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige - -	RDC - Vol 13 (Couloir 2)
P16	Façades	Murs	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène - -	RDC - Vol 15 (Extérieur)
P17	Façades	Murs	Peinture non séparable + enduit beige en vrac - -	RDC - Vol 15 (Extérieur)
P18	Façades	Murs	Colle grise - -	RDC - Vol 15 (Extérieur)
P19	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières - -	RDC - Vol 13 (Couloir 2)



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-19538 EN DATE DU 07/10/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1121-19538 Réf. Commande Client : 002AC128061
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/10/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques Réf échantillon client : 002AC128061001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol5 (Local 1)		Réf échantillon ITGA : IT112110-6051 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques Réf échantillon client : 002AC128061002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol5 (Local 1)		Réf échantillon ITGA : IT112110-6052 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-19538 EN DATE DU 07/10/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques Réf échantillon client : 002AC128061003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol5 (Local 1)			
Réf échantillon ITGA : IT112110-6053		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (3)
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques Réf échantillon client : 002AC128061004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 1 (Couloir 1)			
Réf échantillon ITGA : IT112110-6054		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (3)
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques Réf échantillon client : 002AC128061005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol4 (Hall)			
Réf échantillon ITGA : IT112110-6055		Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques Réf échantillon client : 002AC128061006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol1 (Couloir 1)			
Réf échantillon ITGA : IT112110-6057		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques Réf échantillon client : 002AC128061007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol3 (Bureau 2)			
Réf échantillon ITGA : IT112110-6058		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.






RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-19538 EN DATE DU 07/10/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques		Réf échantillon ITGA : IT112110-6059	
Réf échantillon client : 002AC128061008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 14 (Local 2)		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques		Réf échantillon ITGA : IT112110-6060	
Réf échantillon client : 002AC128061009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée / Vol 13 (Couloir 2)		Description ITGA : Ragrée gris	
Ragrée gris	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques		Réf échantillon ITGA : IT112110-6061	
Réf échantillon client : 002AC128061010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 10 (Bureau 6)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée rose	
Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragrée rose non séparable	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques		Réf échantillon ITGA : IT112110-6062	
Réf échantillon client : 002AC128061011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 10 (Bureau 6)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques		Réf échantillon ITGA : IT112110-6063	
Réf échantillon client : 002AC128061012 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 10 (Bureau 6)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-19538 EN DATE DU 07/10/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques		Réf échantillon ITGA : IT112110-6064	
Réf échantillon client : 002AC128061013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés (plâtre) / Vol 14 (Local 2)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)/ -	Analyste : BRM (3)
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques		Réf échantillon ITGA : IT112110-6066	
Réf échantillon client : 002AC128061014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 12 (Couloir 3)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)/ -	Analyste : BRM (3)
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques		Réf échantillon ITGA : IT112110-6067	
Réf échantillon client : 002AC128061015 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 13 (Couloir 2)		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
 Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)/ -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : MDK (4)
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques		Réf échantillon ITGA : IT112110-6068	
Réf échantillon client : 002AC128061016 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 15 (Extérieur)		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
 Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)/ -	Analyste : BRM (4)
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques		Réf échantillon ITGA : IT112110-6069	
Réf échantillon client : 002AC128061017 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 15 (Extérieur)		Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac	
 Peinture non séparable + Enduit beige en vrac	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)/ -	Analyste : BRM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-19538 EN DATE DU 07/10/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques Réf échantillon client : 002AC128061018 / Façades / Murs / Colle de carrelage / Vol 15 (Extérieur)			
		Réf échantillon ITGA : IT112110-6070	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM
Réf dossier client : Centre des Finances Publiques Rue Salgareda - 31140 SAINT-ALBAN Centre des Finances Publiques Réf échantillon client : 002AC128061019 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 13 (Coulair 2)			
		Réf échantillon ITGA : IT112110-6071	
		Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (B) le 07/10/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Sabiré CIFCI Analyste



ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT – Parc d’Affaires, Espace Performance – Bât K
– 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI4446



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 4446 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FERRAGNE Damien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 15/01/2020 - Date d'expiration : 14/01/2027

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 15/01/2020 - Date d'expiration : 14/01/2027

Termites Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet : 15/01/2020 - Date d'expiration : 14/01/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 14/09/2020.

[illegible]

CBE DUEB 11 and 14