



Groupe électrogène



Béton

Longrine & Radier - C25/30 , XC1 enrobage 4cm
Béton exposé - C30/37 , XS1 enrobage 4.5cm

Aciers

_ACIER feE500 TYPE 1 - recouvrement 60 Ø
Rayon de cintrage 5.5xØ

Taux de ferrailage :

- Raidisseur 20x50ht - 100kg/m³
- Radier ep.20cm & 15cm - 120kg/m³
- Poteaux - 120kg/m³
- Chainages verticaux/horizontaux - 90kg/m³
- Poutre isolée - 110kg/m³
- Dalle élévation - 60kg/m³

Rapport de sol

A2EP du 01/10/2021
n° AF21 - 0700 / G / G

Substitution H=1.00m / Radier
 $\sigma = 0.15 \text{ MPa}$ / substitution

Charges d'exploitations :

- Bureaux, sanitaire, circulation, salle de réunion : $Q=250\text{daN/m}^2$
- Archives : $Q=800\text{daN/m}^2$
- Grande salle de reception : $Q=400\text{daN/m}^2$

Chape & Carrelage partout

Iles de Wallis & Futuna

CONDUITE D'OPERATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DANS L CADRE DU PLAN DE BELANCE

CONSTRUCTION D'UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUN

MAITRISE D'OUVRAGE	GROUPEMENT DE MAITRISE D'OEUVRE		
ADMINISTRATION SUPERIEURE DES ILES WALLIS ET FUTUNA BP: 16 - HAVELU 98600 UVEA	COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE	STKL CONCEPTION	BET BRH
	BET CIFL	BET SEQUIPREV	BET EXEFLUIDES

[illegible]

Lot 01 - Fondation - Gros oeuvre
Tranche Ferme - Abri 2 roues + Groupe électrogène

Date : Octobre 2021	Echelle : 1/ 50	DCE
---------------------	-----------------	-----

PLAN N°03	COFFRAGE Fondation & Haut du RDC	Indice de modification	
-----------	--------------------------------------------	---------------------------	--

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES