



Ministère de la Justice représenté par
DEPARTEMENT IMMOBILIER GRAND NORD
32-50 Boulevard Carnot – CS 70031
59043 LILLE Cedex
Tel : 03.62.23.81.62

Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP)



Agrandissement de l'antenne du SPIP

5 rue Notre Dame de Bon Secours – 60200 COMPIEGNE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE D.P.G.F LOT N° 03 – ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES



12 Z.A. Les Alouettes
62223 SAINT-NICOLAS lez ARRAS
Tél. : 03.21.55.24.74
contact@scme.fr

Le 02/11/2021

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Agrandissement du SPIP de COMPIEGNE - 5 rue Notre Dame de Bon Secours					
	LOT : 03			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
1	Préparation de chantier				
	Installation de chantier selon CCTP et demande SPS	ens			
	Eclairage chantier par bandeau Led, compris horloge	ens			
	Coffrets avec prises chantier compris alimentations	ens			
	Entretien des installations pendant les travaux	ens			
	Frais de stationnement, et démarches administratives	ens			
	Bennes à gravats avec tri selectif	ens			
	Dossier exécution	ens			
	Dossier DOE : 2 papiers et 3 clefs USB	ens			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1				
2	Dépose				
	Etat des installations courants faibles avant intervention, en présence d'une personne du SPIP	ens			
	Isolation de la zone concernée	ens			
	Dépose du Tableau de protection	ens			
	Dépose du comptage	ens			
	Dépose de tous les équipements courants forts et faibles, compris rebouchage des percements, obturateurs si nécessaires, etc etc	ens			
	Traitement des tubes par organisme agréé	ens			
	Dépose avec soins et récupération du matériel courants faibles (caméras, lecteur, BP angrossion, etc ,,,)	ens			
	Stockage du matériel hors chantier	ens			
	Complément éventuel entreprise				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2				
3	Liaisons équipotentielles				
	Ensemble des liaisons équipotentielles de la zone	ens			
	Mise à la terre des chemins de câbles	ens			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Agrandissement du SPIP de COMPIEGNE - 5 rue Notre Dame de Bon Secours					
	LOT : 03			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
4	Tableau de protections Modifications et ajout des nouvelles protections au TGBT Accueil, compris toutes sujétions de raccordement, plastrons, étiquettes gravées, module complémentaire, etc TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 4	ens			
5	Appareil éclairage Compris sources, suspentes, boîtes de dérivations, et accessoires de pose Type 1 Type 2 Adaptation des luminaires existants selon nouvelle configuration des locaux TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 5	U U ens			
6	Appareillage Simple allumage Va et vient Détecteur de présence ou mouvement selon CCTP Prise 10/16A+T individuelle Bloc PAA comprenant 3PCN + 3PCD avec détrompeur + 2 emplacements pour RJ45 (compris R+1) Goulotte selon CCTP compris accessoires préfabriqués et toutes sujétions de pose Chaque PAA comprendra au minimum une goulotte murale 3 compartiments, sol/plafond, compris accessoires préfabriqués et toutes sujétions de pose TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 6	U U U U U ml ml			
7	Eclairage de sécurité Bloc de balisage selon CCTP Cablage repris dans chapitre cablage TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 7	U PM			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Agrandissement du SPIP de COMPIEGNE - 5 rue Notre Dame de Bon Secours					
	LOT : 03			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
8	Câblage				
	Chemin de câbles courants forts, compris tous accessoires de pose, percements et réfections, mise a la terre	ml			
	Chemin de câbles courants faibles, compris tous accessoires de pose, percements et réfections, mise a la terre	ml			
	Ensemble des canalisations éclairage, commandes, détecteurs, prises, éclairage de sécurité, selon CCTP et normes en vigueur, compris percements et réfections, boîtes de dérivation, petite moulure de distribution, et toutes sujétions de pose et de mise en oeuvre				
	- Zone RdC	ens			
	- Zone existante modifiée	ens			
	- Zone R+1	ens			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 8				
9	Attentes Forces				
	Alimentation des volets	ml			
	Inter de proximité volet (un par volet pour la programmation)	U			
	Alimentation groupe VMC	ml			
	Inter proximité	U			
	Alimentation BECS	ml			
	Inter proximité	U			
	Alimentation Appareil élévateur	ml			
	mou de 2ml	U			
	Complément éventuel entreprise				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 9				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Agrandissement du SPIP de COMPIEGNE - 5 rue Notre Dame de Bon Secours					
	LOT : 03			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
10	Informatique				
	RJ45 selon CCTP	U			
	Cablage selon CCTP, compris toutes sujétions de cheminement, percements et réfections, fourreaux de protections, goulotte pour passage sans faux plafond, etc				
	- 2x4p	ml			
	- 1x4p	ml			
	Dépose Repose des plafonds, coffres etc pour passage des canalisations vers le répartiteur	ens			
	Bandeau avec RJ à intégrer dans la baie info existante, compris toutes sujétions de montage, range cordons, passe cordons, etc	ens			
	Cordons de brassage selon CCTP	U			
	Repérage selon CCTP	U			
	Ensemble des recettes, fourniture sur clef USB	ens			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 10				
11	Système de Sécurité Incendie				
	Etat de la centrale avant intervention, et en présence d'une personne du SPIP				
	Déclencheur Manuel	U			
	Diffuseur Sonore	U			
	Flash sanitaire PMR	U			
	Ensemble des canalisations selon réglementation, et raccordement à l'existant	ens			
	Essais	ens			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 11				
12	Extincteurs				
	Extincteur à eau selon CCTP compris signalétique	U			
	Extincteur à poudre selon CCTP compris signalétique	U			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 12				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Agrandissement du SPIP de COMPIEGNE - 5 rue Notre Dame de Bon Secours					
	LOT : 03			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
13	Plans d'évacuation Plan d'évacuation plastifié, semi rigide, encadrement alu anodisé, à répartir selon normes en vigueur Plan général pour services de secours TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 13	U U			
14	Alarme intrusion Etat du système avant intervention, et en présence d'une personne du SPIP Repose clavier et lecteur Détecteur volumétrique selon CCTP Déplacement du matériel pouvant gener les travaux Ensemble des canalisations selon préconisations constructeur, compris toutes sujétions de cheminement, percements et réfections, moulure etc Mise en service et modification du transmetteur téléphonique Bouton antipanique compris sujétions de pose sous bureaux Indicateur d'action lumineux et sonore Plan synoptique selon CCTP, compris dépose de ceux existants Ensemble des canalisations selon préconisations constructeur, compris toutes sujétions de cheminement, percements et réfections, moulure etc Programmation Essais TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 14	ens U U ens ens ens U U U ens ens ens			
15	Contrôle d'accès Etat du système avant intervention, et en présence d'une personne du SPIP <u>Porte accès box + Porte élévateur + Porte accueil :</u> Controleur de porte et alimentation secourue Lecteur de badge Alimentation gaches compris passe cable et toutes sujétions Raccordement avec BP appel élévateur Ensemble des canalisations necessaires au fonctionnement	ens U U U ens ens ens			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Agrandissement du SPIP de COMPIEGNE - 5 rue Notre Dame de Bon Secours					
	LOT : 03			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
16	Porte entrée du sas :	U			
	Controleur de porte et pose de l'alimentation secourue	U			
	Repose du Lecteur de badge	U			
	Alimentation bandeau compris passe cable et toutes sujétions	ens			
	BP sortie et repérage	U			
	BG Vert sortie secours	U			
	Ensemble des canalisations necessaires au fonctionnement	ens			
	 Porte vers sous sol :				
	Mise en place d'un BG Vert sur contrôle accès existant, porte entre hall et degagement vers le sous sol	ens			
	 Programmation du système	ens			
	Essais - Programmation des badges	ens			
	Formation du personnel	ens			
	 TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 15				
	16 Interphonie Visiophonie				
	Etat du système avant intervention, et en présence d'une personne du SPIP	ens			
	Repose platine de rue récupérée	U			
	Ensemble des canalisations compris toutes sujétions de cheminement	ens			
	Programmation	ens			
	Essais	ens			
	 TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 16				
17	Vidéo surveillance				
	Etat du système avant intervention, et en présence d'une personne du SPIP	ens			
	Caméra IP Dome selon CCTP adapté à la zone à surveiller, compris toutes sujétions de pose, socle avec RJ	U			
	Repose caméra IP Dome compris toutes sujétions de pose, socle avec RJ	U			
	Dépose repose Moniteur vidéo au niveau de l'accueil	U			
	Ensemble des canalisations necessaires au fonctionnement, compris toutes sujétions de cheminement, percements et réfections, compris dépose repose des faux plafonds, coffre etc vers la baie informatique	ens			
	Recettage des prises	ens			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Agrandissement du SPIP de COMPIEGNE - 5 rue Notre Dame de Bon Secours					
	LOT : 03			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	RJ a integrer dans le bandeau de la baie	ens			
	Adaptation du matériel existant : Switch Décodeur Enregistreur	ens			
	Programmation	ens			
	Essais, réglage des caméras en présence des utilisateurs	ens			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 17				
18	Appareil élévateur				
	Elévateur selon CCTP compris structure pylone tôle, toutes sujétions de montage, et de finitions	ens			
	Habillage tôle nécessaire en périphérie	ens			
	Rampe de 50mm	ens			
	Connection du contrôle d'accès (lecteur fournir par le lot electricité)	ens			
	Essais Réglage Formation	ens			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 18				
19	Contrôle Essais Reception				
	Assistance au bureau de contrôle pour les essais	ens			
	Autocontrôle	ens			
	Consuel	ens			
	Pre nettoyage des locaux	ens			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 19				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Agrandissement du SPIP de COMPIEGNE - 5 rue Notre Dame de Bon Secours					
	LOT : 03			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<u>RECAPITULATIF</u>				
1	Préparation de chantier	ens	1		
2	Dépose	ens	1		
3	Liaisons équipotentiels	ens	1		
4	Tableau de protections	ens	1		
5	Appareil éclairage	ens	1		
6	Appareillage	ens	1		
7	Eclairage de sécurité	ens	1		
8	Câblage	ens	1		
9	Attentes Forces	ens	1		
10	Informatique	ens	1		
11	Système de Sécurité Incendie	ens	1		
12	Extincteurs	ens	1		
13	Plans d'évacuation	ens	1		
14	Alarme intrusion	ens	1		
15	Contrôle d'accès	ens	1		
16	Interphonie Visiophonie	ens	1		
17	Vidéo surveillance	ens	1		
18	Appareil élévateur	ens	1		
19	Contrôle Essais Reception				
	MONTANT TOTAL HORS TAXES				
	TVA 20%				
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES				
	Fait à le cachet et signature				